aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0328121
del 02/07/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: 1

n. rif. S1024
Class./Fasc. 2024/13.17.1.0.0/48

Oggetto: **S1024** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'autorizzazione all'attività estrattiva e ricomposizione ambientale della cava di marmo rosso Levanto denominata San Giorgio sita nel Comune di Bonassola (SP).

Proponente: ESMAR s.r.l. – Loc. San Giorgio Bonassola

Trasmissione Decreto del Dirigente n. 4945 del 02/07/2025.

Alla ESMAR s.r.l. c/o
Eptaconsult s.r.l.
eptaconsult@legpec.it

Si trasmette il Decreto del Dirigente n. 4945 datato 2 luglio 2025 recante "D.Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'autorizzazione all'attività estrattiva e ricomposizione ambientale della cava di marmo rosso Levanto denominata San Giorgio sita nel Comune di Bonassola (SP) Proponente: ESMAR s.r.l. – Loc. San Giorgio Bonassola (SP). Esito: No VIA con condizioni ambientali".

Si ricorda che il Settore Difesa suolo della Spezia, nel proprio parere reso con la nota Prot-2025-0260325 del 22/05/2025, ha sottolineato che prima della realizzazione dell'argine dovranno essere eseguite tutte le indagini geologiche e le conseguenti verifiche geotecniche. Per quanto riguarda i fenomeni di percolazione ha inoltre sottolineato che dovrà essere predisposto un elaborato tecnico dettagliato, recante i sistemi di captazione e drenaggio conformemente a quanto riportato nella relazione integrativa, con la finalità di allontanare le acque derivanti dall'infiltrazione delle pareti verso l'esterno del sito di cava.

Si ricorda inoltre che ARPAL – Ufficio Cave con la nota assunta dalla Regione Prot-2025-0136400 il 07/03/2025 ha espresso le seguenti considerazioni da osservare in fase autorizzativa:

1. Sia impostata la rete di regimazione delle acque, ancorché provvisionale, prima possibile una volta completata la nuova pista di arroccamento (fine della Fase 1).
2. Il dimensionamento della vasca di decantazione sia adeguato in considerazione della variante progettuale.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti di estrazione, nella stessa nota ARPAL chiede che nella successiva fase autorizzativa per tutti i rifiuti di estrazione, sia derivanti dallo sfangamento della vasca di laminazione, sia derivanti dalle operazioni di taglio, siano fornite tutte le informazioni utili alle valutazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 117/2008, con particolare riferimento alla quantità stimata prodotta, alle modalità di essicazione, deposito e successivo utilizzo, al posizionamento in planimetria delle eventuali aree di deposito e alle misure volte a evitare il dilavamento degli eventuali cumuli.

Si segnala infine che la Provincia della Spezia Servizio Ambiente Ufficio VAS-VIA, con nota assunta dalla Regione Prot-2025-0129265 del 05/03/2025, ha confermato la necessità, anticipatamente all'avvio della nuova attività di coltivazione, di adeguamento della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.D. n. 167/2014) con la ridefinizione dei presidi ambientali utilizzati per l'abbattimento delle polveri nelle aree di movimentazione ed a servizio dei macchinari, l'inserimento dell'impianto di lavaggio ruote e di valutazione dell'eventuale necessità di autorizzazione allo scarico di acque reflue derivanti dal processo.

Si specifica che il rilascio di copie conformi analogiche o informatiche di documenti informatici è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla vigente normativa.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)



Firmato digitalmente da:
FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 02-07-2025 16:14:39
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028