Firmato digitalmente da:

GOSSA PAOLO

Firmato il 2025/04/03 08:18

Seriale Certificato: 2024476

Valido dal 20/12/2022 al 20/12/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

GUADO ESISTENTE

Q. Alveo prog. nuova scogliera Lotto D +369.95 (da verif. in fase realizzativa)

Q.S. +377.30

Prevedere protezione della condotta, con basletta in C.A. 90x90x(..450cm, in corrispondenza dell'attraversamento della scogliera

Pozzetto Prefabbricato 120x120 interno con chiusino in ghisa Ø600 CL D400

Q.S. +377.30

Q.S. +377.29

Pozzetto Prefabbricato 120x120 interno con chiusino in ghisa Ø600 CL D400

SCARICO Ø300 Q.S. +377.61

SCARICO Ø250 Q.S. +378.01

PISTA DI ACCESSO AL GUADO TEMPORANEO

FIUME BORMIDA DI PALLARE

IMPIANTO DI DERIVAZIONE ACQUE POTABILI IRETI SPA

Pozzetto Prefabbricato 120x120 interno con chiusino in ghisa Ø600 CL D400 SCARICO TROPPO PIENO SOLLEVAMENTO DE315 Q.S. +380.70

TERMINE RAMPA DI ACCESSO AL GUADO TEMPORANEO

Q.S. +377.61

Q.S. +377.60

Q.S. +378.01

Q.S. +378.19

SCARICO TROPPO PIENO SOLLEVAMENTO DE315 Q.S. +380.70

Pozzetto Prefabbricato 120x120 interno con chiusino in ghisa Ø600 CL D400 SCARICO DISSABBIATORE DE315 Q.S. +378.15

POTABILIZZATORE

PEAD DE315 PN10 p=0,5%

N 4930298.60 E 443425.37

SCARICO DISSABBIATORE DE315 Q.S. +378.19

PRESA DE315 Q.S. +378.81

2 CORRUGATI DN125

PEAD DE315 PN10 p=0,5%

PRESA DE315 Q.S. +378.44

N 4930280.78 E 443427.03

N 4930282.87 E 443438.86

FIUME BORMIDA DI PALLARE

MANUFATTO OPERA DI PRESA (per dettagli fare riferimento agli elaborati dedicati)

INIZIO RAMPA DI ACCESSO AL GUADO TEMPORANEO

TRAVERSA ESISTENTE

Parte terminale della scogliera esistente da smontare

SCOGLIERA ESISTENTE REALIZZATA

FIUME BORMIDA DI PALLARE

SCOGLIERA ESISTENTE REALIZZATA

IMPIANTO DI DERIVAZIONE ACQUE POTABILI IRETI SPA

IMPIANTO DI DERIVAZIONE ACQUE POTABILI IRETI SPA

Scogliera in massi cementati



Sezione tipo - Scogliera in massi cementati

Legenda:

- Alveo attivo Fiume Bormida di Pallare
- Sezioni topografiche costruttive
- Limite catastale
- Scogliera esistente
- Nuova scogliera in progetto
- 383.60 Nuovo punto altimetrico di progetto

3i INGEGNERIA

3i Ingegneria s.r.l.s. P.IVA 02952990043
Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 26 12100 Cuneo
0171 60 30 99 info@3i-ingegneria.com

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI PALLARE

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE E RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE A PROTEZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE.
CUP: D56I24000000002

Oggetto

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Planimetria stato di progetto appoggiata ad estratto delle mappa catastale
Zona d'intervento principale - integrazioni

Il committente

COMUNE DI PALLARE
Piazza San Marco, 20
17043 Pallare (SV)

IRETI

Il gruppo di progettazione

Dott. Ing. Andrea Demaria
demaria@3i-ingegneria.com

Dott. Ing. Paolo Gossa
gossa@3i-ingegneria.com

N° Tavola	Scala disegno	Fase	Codice elaborato
015	1:200	PFTE	C24012OPTEAR1015

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
00	LUGLIO 2024	Prima emissione	Demaria/Gossa	Gossa	Demaria
01	MARZO 2025	Integrazioni	Demaria/Gossa	Gossa	Demaria