

Sezione 1A-1A



Punti battuti	1	2	3	4	5
Quote	1020.15	1020.00	1029.00	1029.00	1027.00
Distanze parziali	16.87	8.65	2.40	2.40	
Distanze progressive	0.00	16.87	25.52	27.96	30.35

Stato attuale


Sezione 2A-2A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1020.56	1024.00	1033.00	1032.00	1031.00	1030.00	1029.00	1029.00	1029.00	1027.00	1025.00
Distanze parziali	3.39	8.23	2.70	11.17	3.21	2.72	2.71	2.39	2.39	2.39	
Distanze progressive	0.00	3.39	11.62	14.32	25.49	28.70	31.42	34.13	36.51	38.91	

Stato attuale


Sezione 3A-3A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1044.60	1043.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1037.00	1036.00	1035.00	1034.00	1033.00	1033.00	1033.00
Distanze parziali	2.77	2.77	1.46	5.16	1.46	2.00	5.80	2.81	4.88	3.19	2.37	5.70	
Distanze progressive	0.00	2.77	5.54	9.88	11.34	13.02	15.52	21.32	24.13	28.79	31.98	34.35	40.06

Stato attuale


Sezione 4A-4A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1046.00	1045.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1037.00
Distanze parziali	1.27	4.03	5.24	3.65	2.03	8.97	6.41	6.25	
Distanze progressive	0.00	1.27	5.30	9.27	12.96	14.99	23.96	30.36	36.62

Stato attuale


Sezione 5A-5A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1045.00	1044.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1037.00
Distanze parziali	2.03	3.81	6.43	8.83	2.28	4.96	5.71	2.95	
Distanze progressive	0.00	2.03	5.84	12.27	21.10	23.38	29.35	34.06	37.01

Stato attuale


Sezione 6A-6A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1046.0	1046.00	1045.00	1044.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1039.00
Distanze parziali	10.19	4.75	4.00	0.43	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	
Distanze progressive	0.00	10.19	14.94	18.94	19.37	21.07	22.77	24.47	26.17	27.87	

Stato attuale

Sezione 7A-7A




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1046.00	1046.00	1046.00	1043.86	1043.00	1042.82	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1038.00	1037.00	1036.00
Distanze parziali	11.29	5.14	4.80	3.25	3.33	2.94	2.83	2.12	0.56	3.70			
Distanze progressive	0.00	11.29	16.43	20.02	23.27	26.60	29.54	31.66	32.22	35.92			

Stato attuale

Sezione 1A-1A

Area scavo mq 1.05



Punti battuti	1	2	3	4	5
Quote	1020.15	1020.00	1029.00	1029.00	1027.00
Distanze parziali	16.87	8.65	2.40	2.40	
Distanze progressive	0.00	16.87	25.52	27.96	30.35

Comparazione

Sezione 2A-2A

Area scavo mq 2.36




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1020.56	1024.00	1033.00	1032.00	1031.00	1030.00	1029.00	1029.00	1029.00	1027.00	1025.00
Distanze parziali	3.39	8.23	2.70	11.17	3.21	2.72	2.71	2.39	2.39	2.39	
Distanze progressive	0.00	3.39	11.62	14.32	25.49	28.70	31.42	34.13	36.51	38.91	

Comparazione

Sezione 3A-3A

Area scavo mq 2.44




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1044.60	1043.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1037.00	1036.00	1035.00	1034.00	1033.00	1033.00	1033.00
Distanze parziali	2.77	2.77	1.46	5.16	1.46	2.00	5.80	2.81	4.88	3.19	2.37	5.70	
Distanze progressive	0.00	2.77	5.54	9.88	11.34	13.02	15.52	21.32	24.13	28.79	31.98	34.35	40.06

Comparazione

Sezione 4A-4A

Area scavo mq 2.26




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1046.00	1045.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1037.00
Distanze parziali	1.27	4.03	5.24	3.65	2.03	8.97	6.41	6.25	
Distanze progressive	0.00	1.27	5.30	9.27	12.96	14.99	23.96	30.36	36.62

Comparazione

Sezione 5A-5A

Area scavo mq 2.11




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1045.00	1044.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1037.00
Distanze parziali	2.03	3.81	6.43	8.83	2.28	4.96	5.71	2.95	
Distanze progressive	0.00	2.03	5.84	12.27	21.10	23.38	29.35	34.06	37.01

Comparazione

Sezione 6A-6A

Area scavo mq 4.36



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1046.0	1046.00	1045.00	1044.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1039.00
Distanze parziali	10.19	4.75	4.00	0.43	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	
Distanze progressive	0.00	10.19	14.94	18.94	19.37	21.07	22.77	24.47	26.17	27.87	

Comparazione

Sezione 7A-7A


Area scavo mq 2.92



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1046.00	1046.00	1046.00	1043.86	1043.00	1042.82	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1038.00	1037.00	1036.00
Distanze parziali	11.29	5.14	4.80	3.25	3.33	2.94	2.83	2.12	0.56	3.70			
Distanze progressive	0.00	11.29	16.43	20.02	23.27	26.60	29.54	31.66	32.22	35.92			

Comparazione

Sezione 1A-1A



Punti battuti	1	2	3	4	5
Quote	1020.15	1020.00	1029.00	1029.00	1027.00
Distanze parziali	16.87	8.65	2.40	2.40	
Distanze progressive	0.00	16.87	25.52	27.96	30.35

Stato di progetto


Sezione 2A-2A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1020.56	1024.00	1033.00	1032.00	1031.00	1030.00	1029.00	1029.00	1029.00	1027.00	1025.00
Distanze parziali	3.39	8.23	2.70	11.17	3.21	2.72	2.71	2.39	2.39	2.39	
Distanze progressive	0.00	3.39	11.62	14.32	25.49	28.70	31.42	34.13	36.51	38.91	

Stato di progetto

Sezione 3A-3A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1044.60	1043.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1036.76	1036.00	1035.00	1034.00	1033.00	1033.00	1033.00
Distanze parziali	2.77	2.77	1.46	5.16	1.46	2.00	5.80	2.81	4.88	3.19	2.37	5.70	
Distanze progressive	0.00	2.77	5.54	9.88	11.34	13.02	15.52	21.32	24.13	28.79	31.98	34.35	40.06

Stato di progetto


Sezione 4A-4A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1045.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1038.00	1037.00
Distanze parziali	1.27	4.03	5.24	3.65	2.03	8.97	6.41	6.25	
Distanze progressive	0.00	1.27	5.30	9.27	12.96	14.99	23.96	30.36	36.62

Stato di progetto


Sezione 5A-5A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1045.00	1044.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1037.00
Distanze parziali	2.03	3.81	6.43	8.83	2.28	4.96	5.71	2.95	
Distanze progressive	0.00	2.03	5.84	12.27	21.10	23.38	29.35	34.06	37.01

Stato di progetto

Sezione 6A-6A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1046.0	1046.00	1045.00	1044.00	1043.00	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1039.00	1039.00
Distanze parziali	10.19	4.75	4.00	0.43	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	
Distanze progressive	0.00	10.19	14.94	18.94	19.37	21.07	22.77	24.47	26.17	27.87	

Stato di progetto

Sezione 7A-7A



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1046.00	1046.00	1046.00	1043.86	1043.00	1042.82	1042.00	1041.00	1040.00	1039.00	1038.00	1037.00	1036.00
Distanze parziali	11.29	5.14	4.80	3.25	3.33	2.94	2.83	2.12	0.56	3.70			
Distanze progressive	0.00	11.29	16.43	20.02	23.27	26.60	29.54	31.66	32.22	35.92			

Stato di progetto

Sezione 8A-8A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.30	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	2.25	0.78	0.78	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	4.37	5.01	0.78	0.78	0.78	0.78	3.89	2.81
Distanze progressive	0.00	2.25	3.03	3.81	4.59	5.37	8.46	11.18	14.23	18.29	20.66	25.67	26.45	27.23	28.01	31.01

Stato attuale

Sezione 9A-9A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.84	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	1.46	0.78	0.78	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	2.79	3.06	2.07	0.78	0.78	0.78	3.89	3.89	3.70	
Distanze progressive	0.00	1.46	2.24	3.02	3.80	4.58	7.67	10.72	13.51	16.57	19.63	20.41	21.19	21.97	22.75	26.64	30.53	34.23

Stato attuale

Sezione 10A-10A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	2.61	2.78	2.65	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	2.07	2.28	0.07	0.78	0.78	0.78	3.89	3.70
Distanze progressive	0.00	2.61	5.39	8.04	8.82	9.60	12.69	15.74	17.81	20.09	20.16	20.94	21.72	22.50	26.39	30.08

Stato attuale

Sezione 11A-11A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1060.00	1059.00	1058.00	1057.00	1056.00	1055.00	1055.08	1055.00	1055.00	1055.00	1055.00
Distanze parziali	1.62	0.78	3.78	3.96	3.56	2.74	0.78	0.78	0.78	0.78	
Distanze progressive	0.00	1.62	2.40	6.18	10.14	13.70	14.48	15.26	16.04	16.82	

Stato attuale

Sezione 12A-12A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1060.00	1059.00	1058.00	1057.00	1056.57	1056.00	1055.00	1054.00	1053.00	1052.00	1051.00
Distanze parziali	3.76	0.78	0.77	2.22	2.80	1.81	0.88	0.78	1.70	1.70	
Distanze progressive	0.00	3.76	4.54	5.31	7.53	10.33	12.14	13.02	13.80	15.50	

Stato attuale

Sezione 8A-8A

Area scavo mq 4.42

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.30	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	2.25	0.78	0.78	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	4.37	5.01	0.78	0.78	0.78	0.78	3.89	2.81
Distanze progressive	0.00	2.25	3.03	3.81	4.59	5.37	8.46	11.18	14.23	18.29	20.66	25.67	26.45	27.23	28.01	31.01

Comparazione

Sezione 9A-9A

Area scavo mq 11.36

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.84	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	1.46	0.78	0.78	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	2.79	3.06	2.07	0.78	0.78	0.78	3.89	3.89	3.70	
Distanze progressive	0.00	1.46	2.24	3.02	3.80	4.58	7.67	10.72	13.51	16.57	19.63	20.41	21.19	21.97	22.75	26.64	30.53	34.23

Comparazione

Sezione 10A-10A

Area scavo mq 0.47

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	2.61	2.78	2.65	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	2.07	2.28	0.07	0.78	0.78	0.78	3.89	3.70
Distanze progressive	0.00	2.61	5.39	8.04	8.82	9.60	12.69	15.74	17.81	20.09	20.16	20.94	21.72	22.50	26.39	30.08

Comparazione

Sezione 11A-11A

Area scavo mq 0.46

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1060.00	1059.00	1058.00	1057.00	1056.57	1056.00	1055.00	1054.00	1053.00	1052.00	1051.00
Distanze parziali	1.62	0.78	3.78	3.96	3.56	2.74	0.78	0.78	0.78	0.78	
Distanze progressive	0.00	1.62	2.40	6.18	10.14	13.70	14.48	15.26	16.04	16.82	

Comparazione

Sezione 12A-12A

Area scavo mq 0.46

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1060.00	1059.00	1058.00	1057.00	1056.57	1056.00	1055.00	1054.00	1053.00	1052.00	1051.00
Distanze parziali	3.76	0.78	0.77	2.22	2.80	1.81	0.88	0.78	1.70	1.70	
Distanze progressive	0.00	3.76	4.54	5.31	7.53	10.33	12.14	13.02	13.80	15.50	

Comparazione

Sezione 8A-8A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.30	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	2.25	0.78	0.78	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	4.37	5.01	0.78	0.78	0.78	0.78	3.89	2.81
Distanze progressive	0.00	2.25	3.03	3.81	4.59	5.37	8.46	11.18	14.23	18.29	20.66	25.67	26.45	27.23	28.01	31.01

Stato di progetto

Sezione 9A-9A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.84	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	1.46	0.78	0.78	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	2.79	3.06	2.07	0.78	0.78	0.78	3.89	3.89	3.70	
Distanze progressive	0.00	1.46	2.24	3.02	3.80	4.58	7.67	10.72	13.51	16.57	19.63	20.41	21.19	21.97	22.75	26.64	30.53	34.23

Stato di progetto

Sezione 10A-10A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote	1050.00	1049.00	1048.00	1047.00	1046.00	1045.00	1049.00	1049.00	1048.00	1048.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00	1049.00
Distanze parziali	2.61	2.78	2.65	0.78	0.78	3.09	3.05	2.06	2.07	2.28	0.07	0.78	0.78	0.78	3.89	3.70
Distanze progressive	0.00	2.61	5.39	8.04	8.82	9.60	12.69	15.74	17.81	20.09	20.16	20.94	21.72	22.50	26.39	30.08

Stato di progetto

Sezione 11A-11A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1060.00	1059.00	1058.00	1057.00	1056.57	1056.00	1055.00	1054.00	1053.00	1052.00	1051.00
Distanze parziali	1.62	0.78	3.78	3.96	3.56	2.74	0.78	0.78	0.78	0.78	
Distanze progressive	0.00	1.62	2.40	6.18	10.14	13.70	14.48	15.26	16.04	16.82	

Stato di progetto

Sezione 12A-12A

Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1060.00	1059.00	1058.00	1057.00	1056.57	1056.00	1055.00	1054.00	1053.00	1052.00	1051.00
Distanze parziali	3.76	0.78	0.77	2.22	2.80	1.81	0.88	0.78	1.70	1.70	
Distanze progressive	0.00	3.76	4.54	5.31	7.53	10.33	12.14	13.02	13.80	15.50	

Stato di progetto

Legenda

Porzione di terreno da scavare

Porzione di terreno da riportare

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI BARDINETO

PARCO EOLICO DA N. 2 AEROGENERATORI PER UN TOTALE DI 9 MW
LOCALITA' "I GROPPI" - COMUNE DI BARDINETO (SV)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

Committente : TERSIA GREEN POWER

Tersia srl
Società a Responsabilità Limitata
Codice Fiscale e P.IVA 01638600997
tel. 019.810580 - www.tersia.it
email: *info@tersia.it - pec: tersia@legalmail.it*

Oggetto Elaborato :

Viabilità extraparco - Liguria - Interventi di adeguamento da confine regionale a Bric Schenasso
Sezioni da 1A - 1A a 12A - 12A

Tav./Rel. :	BA-VV-TAV20
Rev. :	00
Scala :	1:500
Data :	16/08/2023
Nome File :	2_20_LIG_VIAB_SEZ_1_12A.pdf
Data istanza :	dicembre 2024

Tecnico redattore :

Firmato digitalmente da:
LAGASIO FILIPPO
Firmato il 16/12/2024 09:57
Seriale Certificato: 1197040
Valido dal 21/02/2022 al 21/02/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

tekneField
Ing. Filippo Lagasio

Teknofield srl
Società a Responsabilità Limitata
Via del Molo 6/1, 17100 Savona (SV), Italy
CCIAA Savona - R.E.A. SV-168855
www.teknofield.it - **email: *info@teknofield.it***

REV./AGG.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO
00	EMISSIONE PER CONSEGNA FINALE	16/08/2023	GIACHINO	VALFRE'	LAGASIO

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto ne' consegnato a terzi ne' utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dell'autore, che ne detiene la proprietà.

Formato A0