ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica
Unità operativa Pianificazione strategica
e coordinamento valutazioni ambientali
Sede

Oggetto: S1037 - Fase di verifica completezza documentale - Parco eolico "I groppi" sito nel comune di Bardineto (SV) composto da 2 aerogeneratori da 4,5 MW di potenza ciascuno, con punto di connessione nel comune di Garessio (CN).
Espressione parere terre e rocce da scavo. Esame integrazioni

Con riferimento alla richiesta del 31/03/2025 di valutazione delle integrazioni fornite dal proponente del progetto in parola, si trasmette in allegato il parere tecnico relativamente alla matrice terre e rocce da scavo.

In breve, la documentazione integrativa fornita risulta esaustiva. Il progettista prevede il pressoché totale riutilizzo del materiale scavato.

Essendo previsto il transito su strada pubblica del materiale di scavo, nonché l'ipotesi di allestimento di aree di stoccaggio nel caso in cui non fosse possibile il riuso in parallelo del materiale scavato, lo stesso dovrà essere gestito in qualità di sottoprodotto.

In tal senso, qualora il progetto non dovesse essere assoggettato a VIA, il proponente, almeno 15 giorni prima dell'inizio degli scavi, dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 21 del DPR 120/2017.

Diversamente, nel caso in cui il presente progetto dovesse essere assoggettato a VIA, il proponente dovrà presentare il PUT di cui all'art. 9 del DPR 120/2017.

A disposizione per eventuali delucidazioni, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(*Dott. ssa Manuela Pertici*)

Manuela Pertici
ARPAL
Dirigente
08.04.2025 17:20:49
GMT+02:00

Estensore del provvedimento: Valeria Tomei

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Relazione tecnica a cura della dott.ssa Valeria Tomei – terre e rocce da scavo

Premessa

Con riferimento al procedimento di verifica di adeguatezza documentali per il progetto in parola, con nota prot. Arpal n. 5693 del 25/02/2025 la scrivente Agenzia ha richiesto le integrazioni/chiarimenti in materia di terre e rocce da scavo nel seguito elencate:

1. specificare la stima del volume di terre derivante dagli scavi dei cavidotti,
2. specificare se siano state valutate le interferenze con le carta delle Rocce Verdi e con le aree soggette a procedimenti di bonifica anche per i cavidotti;
3. specificare se sia previsto transito delle terre scavate sulla viabilità pubblica.

Contenuti/osservazioni

Il proponente ha presentato l'elaborato "Gestione terre e rocce da scavo e scavi cavidotto".

Si riporta nel seguito, in forma tabellare, lo schema con le risultanze dell'esame della documentazione.

Richiesta Arpal	Integrazione pervenuta	Osservazioni
Specificare la stima del volume di terre derivante dagli scavi dei cavidotti	il proponente ha presentato l'elaborato "Gestione terre e rocce da scavo e scavi cavidotto". E' stato stimato, per lo scavo del cavidotto, un volume di terre pari a 690 metricubi	Argomentazione esaustiva
Specificare se siano state valutate le interferenze con la carta delle Rocce Verdi e con le aree soggette a procedimenti di bonifica anche per i cavidotti	nel documento, al par. 3, viene precisato che il progetto non presenta interferenze con le Rocce Verdi o con aree soggette a procedimento di bonifica	Argomentazione esaustiva
Specificare se sia previsto transito delle terre scavate sulla viabilità pubblica.	Nel documento, ai par. 2 e 4, viene indicato che la movimentazione del materiale avverrà sulle strade comunali sterrate interessate e, quota parte, tramite le strade provinciali asfaltate sino alla confluenza con le strade sterrate interessate.	Argomentazione esaustiva

Conclusioni

La documentazione integrativa fornita risulta esaustiva. Il progettista prevede il pressoché totale riutilizzo del materiale scavato.

Essendo previsti il transito su strada pubblica, nonché l'ipotesi di allestimento di aree di stoccaggio nel caso in cui non fosse possibile il riuso in parallelo del materiale scavato, lo stesso dovrà essere gestito in qualità di sottoprodotto.

In tal senso il proponente, almeno 15 giorni prima dell'inizio degli scavi, dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 21 del DPR 120/2017, nel caso in cui il progetto non dovesse essere assoggettato a

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

VIA

Diversamente, nel caso in cui il presente progetto dovesse essere assoggettato a VIA, il proponente dovrà presentare il PUT di cui all'art. 9 del DPR 120/2017.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001