aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0347486
del 15/07/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA AREE PROTETTE E NATURA

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E MARINE, PARCHI E BIODIVERSITA'

Genova, data del protocollo

Classificazione: 2025/13.16.1.1/2

Allegati:

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: Adeguamento idraulico del rio San Michele, a margine dell'area dell'ex fonderia San Giorgio sita a Pra', nel Comune di Genova.

Si fa riferimento alla nota con prot. n. 281028 del 04 giugno 2025, ed esaminata la documentazione fornita dal proponente, si rileva quanto segue.

Il progetto prevede la riprofilatura di un tratto del corso del rio San Michele, con contestuale realizzazione di una vasca di sedimentazione a monte dell'intervento e di un ponte in sostituzione di un guado su fondo con platea in cemento; il corso d'acqua si colloca esternamente alla Rete Natura 2000 e alla Rete Ecologica Regionale, sono presenti alcune segnalazioni puntuali poco più a monte di specie anfibie (*Bufo bufo*).

Lo Studio Preliminare Ambientale riporta a livello di fauna la presenza di una specie anfibia alloctona, identificata quale *Pelophylax ridibundus*, mentre a livello di specie vegetali viene indicata la presenza di specie autoctone e alloctone, queste ultime derivanti probabilmente da propagazione di specie ornamentali presenti nelle aree limitrofe.

Lo stato attuale del corso d'acqua presenta in sponda destra un camminamento in cemento armato aderente al muro perimetrale del complesso delle ex fonderie San Giorgio di Pra', mentre in sponda sinistra la riva risulta naturale; il fondo del rio appare modificato mediante platea in cemento presso l'attuale guado, mentre più a monte lo stesso non risulta modificato da interventi antropici.

Alla luce delle condizioni attuali e dell'intervento previsto, che deve portare a un miglioramento complessivo dello stato dei luoghi, si richiede la rimozione dei tratti di platea non più funzionali al guado che verrà sostituito dal ponte, con contestuale mantenimento del fondo naturale per tutta la lunghezza dell'alveo; la sponda sinistra dovrà rimanere nelle attuali condizioni naturali, consentendo che le opere di piantumazione della vegetazione possano creare un effettivo corridoio ecologico comunicante con l'alveo bagnato.

Le specie vegetali che si intendono inserire al termine dei lavori, in particolare i cespi di *Phragmites australis* e gli esemplari di *Alnus glutinosa* e *Sambucus nigra*, risultano idonee

per la rinaturalizzazione delle aree, così come le operazioni di eradicazione di specie alloctone attualmente presenti risultano appropriate per il miglioramento complessivo dell'area.

La condizione finale dei luoghi dovrà risultare idonea per l'insediamento delle specie animali e vegetali presenti nelle aree limitrofe, comportando un miglioramento complessivo delle aree.

Si comunica che il Funzionario Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Matteo ZANELLI, il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di E.Q. Dott. Paolo GENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

PG/MZ



Firmato digitalmente da: FEDERICO MARENCO
Regione Liguria
Firmato il: 15-07-2025 13:44:09
Certificato valido dal 08-07-2023 al 08-07-2026