PROVINCIA DI IMPERIA
Settore 4 Infrastrutture – Scuole - Ambiente
Servizio Strade
Ufficio 4.1.2 1° divisione

Oggetto Cedimento attraversamenti stradali al km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-Cosio" CUP: I67H24000330002
Verbale di somma urgenza n° 27542 del 11/10/2024
Verbale di affidamento n°28407 del 21/10/2024

Relazione Illustrativa

Le strade dell'Alta Valle Arroscia sono state interessate da intense precipitazioni, in particolare la zona di Mendatica e Cosio d'Arroscia in particola re l'evento alluvionale del 2 e 3 marzo 2024 ha causato una situazione di grave instabilità delle strutture del ponte sito sulla SP.3 al km 13+000;

A seguito di sopralluogo eseguito dal personale incaricato dalla Provincia è stata emessa Ordinanza n.6924 del 06/03/2024 con la quale si è provveduto immediatamente alla chiusura della strada;

L'Amministrazione ha provveduto ad avviare la progettazione necessaria per poter consentire il ripristino della viabilità e a segnalare il danno alla Regione Liguria la quale ha provveduto a finanziare l'intervento con "DGR 915/24 del 10/10/2024 - L.R. n.8/2024 art.5 c.2;

La SP 3 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Mendatica, Pieve di Teco Pornassio Cosio d'Arroscia, Montegrosso, Pornassio e la S.S.28 nonché la principale via di utilizzata dai mezzi di soccorso e TPL.

I comuni interessati hanno ripetutamente segnalato le gravi problematiche legate al raggiungimento dei centri abitati anche per i mezzi di soccorso (note trasmesse dal Comune di Mendatica, acquisite agli atti con prot. n. 27516 del 11/10/2024 e prot.n. 26016 del 25/09/2024).

A seguito degli ultimi eventi meteo del 16 e 17 ottobre 2024 si è riscontrato un aggravamento delle condizioni di altri tratti di strade che attualmente consentono l'accesso ai centri abitati di cui sopra.

Tali circostanze determinano una ragionevole previsione dell'imminente verificarsi un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

In tale situazione si è reso necessario intervenire in Somma Urgenza in quanto la SP 3 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Mendatica e Cosio D'Arroscia nonché la principale via di accesso e l'unica arteria transitabile del servizio TPL, come sopra specificato.

Per poter assicurare l'accesso ai mezzi di soccorso ai centri abitati, il controllo del territorio e la riattivazione dei pubblici servizi, si rende necessario ripristinare la tombinatura dei rii, che attraversano la viabilità in oggetto, e la sede stradale mediante la ricostruzione del muro di sostegno della carreggiata.

Durante l'esecuzione dei lavori, avviati con Verbale di affidamento n°28407 del 21/10/2024, l'evento alluvionale del 26/27 ottobre 2024 ha causato un ulteriore peggioramento della stabilità delle aree, facendo emergere la necessità ridefinire le opere di regimazione delle acque, nonché quelle strutturali di sostegno della carreggiata. Pertanto con

la presente perizia giustificativa si è correttamente determinato, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo quanto previsto in fase di redazione del verbale di somma urgenza al fine di addivenire alla messa in sicurezza dell'arteria stradale a garanzia della pubblica incolumità.





I lavori di somma urgenza ordinati cui fa riferimento questa perizia giustificativa prevedono quindi:

- Ripristino degli attraversamenti dei rii;
- la ricostruzione del muro di sostegno;

- il ripristino del piano viabile e delle sovrastrutture stradali.

Le opere sopra descritte, al netto del ribasso del 20% oltre il 3,50% proposto dall'impresa, (ribasso complessivo pari a 22,80%) ammontano complessivamente a € 300'000,00 così suddivisi:

	Euro	Euro
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.160,87	
Importo soggetto a ribasso	291.006,07	
ribasso del 22,8%	- 66.349,38	
Totale lavori	235.817,56	235.817,56
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
I.V.A. 22% sui lavori	51.879,86	
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	6.043,34	
quota autorità	250,00	
Spese tecniche	6.009,24	
Totale somme a disposizione	64.182,44	64.182,44
TOTALE GENERALE		300.000,00

Per la realizzazione delle opere si provvederà a deposito/denuncia della pratica strutturale che dovrà essere depositata presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Trattandosi di opere in somma urgenza tale pratica verrà richiesta a posteriori.

Imperia, 31/10/2024

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Ing. Michele Russo)

Il Tecnico incaricato
(Ing. Guido Ferri)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93