arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016280.27-05-2025.h.16:37

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

c.a. Dott.ssa PAOLA CARNEVALE

c.a. Dott.ssa Francesca Lupino
francesca.lupino@regione.liguria.it

OGGETTO: S1050 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla messa in sicurezza idraulica del tratto finale del T. Merula in Comune di Andora.

Proponente: BLUE SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo Andora Mare - Milano
Completezza documentale ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

Facendo seguito alla Vostra richiesta 2025-0260124 del 22-05-2025, assunta in ARPAL con prot. 015709 del 22-05-2025, relativa alla procedura in oggetto, a seguito della verifica di completezza della documentazione si richiedono i seguenti chiarimenti e integrazioni.

Per quanto riguarda la **qualità dell'aria**, valutato il documento *6301-V19_Studio Preliminare Ambientale-signed.pdf,* in cui viene riportata una durata dei lavori stimata di 6 mesi e rilevato che le emissioni in merito alla qualità aria ambiente sono correlabili alla fase di cantiere, si chiede:

- **Il numero dei transiti dei mezzi pesanti e le opere di mitigazione in particolare per il contenimento delle polveri presso i recettori più prossimi all'area di cantiere.**
- **Le misure di monitoraggio riportare che il proponente, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità, dovrà provvedere all'installazione e gestione, di concerto con Arpal, di strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri (PM) presso tali recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.**

In merito alla matrice **biodiversità,** si rimanda al parere tecnico allegato, All.1 S1050_MerulaAndora_Biodiv_signed.pdf, di cui se ne sintetizzano qui le integrazioni richieste. Si ritiene necessario:

- **Integrare le diverse relazioni e la documentazione progettuale (es. nelle specifiche relative alla cantierizzazione) con le specifiche e le indicazioni riportate nella relazione naturalistica.**

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001
IQNet

acoring_1_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0268890
del 27/05/2025

- **predisporre un cronoprogramma riferito alle specie rilevate che escluda i periodi dell'anno nei quali saranno eseguiti gli interventi.**
- **redigere un piano di gestione, stoccaggio e smaltimento delle specie aliene invasive vegetali presenti in zona e un piano di gestione delle specie aliene invasive animali eventualmente incontrate durante le lavorazioni.**

In merito alla matrice **terre e rocce**, come indicato nel parere specialistico allegato, *All.2 ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000445.pdf* a cui si rimanda integralmente, si ritiene che ai fini di una compiuta valutazione sulla compatibilità e sostenibilità ambientale dell'opera il proponente, già nella presente fase, debba fornire le seguenti indicazioni:

- **Stima almeno preliminare delle volumetrie dei materiali movimentati con riferimento a tutte le fasi progettuali, incluse quelle relative alla realizzazione di opere accessorie**;
- **Indicazione delle modalità di gestione dei suddetti quantitativi, suddivisi tra riutilizzo interno ed eventuale riutilizzo in siti esterni e gestione come rifiuto**;
- **Previsione circa l'utilizzo di additivi per le operazioni di scavo**.

In merito alla matrice **rumore** la documentazione risulta essere completa e sufficiente per la valutazione. Si anticipa che gli impatti sono da ricondursi esclusivamente alle fasi di cantiere per cui le autorizzazioni in materia sono in capo al Comune cui si rimanda per le eventuali valutazioni ai sensi dell'art 8 L. 447/1995 ss.mm.ii.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Marco Barbieri)

Firmato
digitalmente da
MARCO
BARBIERI

CN = MARCO
BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati: ***All.1 S1050_MerulaAndora_Biodiv_signed.pdf***
All.2 ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000445.pdf

Estensore Provvedimento: Tatiana Sammartano con il contributo di Daniela Caracciolo, Stefano Ferretti, Monica Beggiato, Federica Debarbieri, Alessandro Conte, Manuela Pertici, Alessandra Camesasca, Giulia Mazzaccaro.

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento
Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001