SCHEDA ANALISI PIANI E PROGETTI

Tipologia intervento	**S1051 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE", Imperia. Proponente: Comune di Santo Stefano al mare (IM). Avvio fase di completezza ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.**
Presenza di ZSC	NO
Presenza di ZPS	NO
Presenza di altri elementi della RER (Rete Ecologica Regionale)	NO
Presenza della relazione di incidenza	NO

Descrizione del progetto

La documentazione esaminata, relativa alla pratica assunta in Arpal con prot. n° 17998 del 11-06-2025, è inerente al progetto finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico di alcuni tratti del Rio Torre e di alcuni suoi affluenti; in particolare sono previsti:

1. la realizzazione di un canale scolmatore nel tratto terminale del Rio Torre, in prossimità di Via Roma, dove è già presente lo scatolare che convoglia l'acqua in mare;
2. la sistemazione del tratto centrale del Rio Torre, in prossimità del campo sportivo e nel punto di confluenza con il rio presente in sponda destra idrografica;
3. la sistemazione del tratto tombinato dell'affluente del Rio Torre che si sviluppa sotto Via Terzorio;
4. il ripristino della sezione del rio (ad oggi tombato) proveniente da Strada Porsani, in un canale a cielo aperto con sezione trapezoidale, nel tratto con argini in terra, e rettangolare in quello con sponde in pietra e cemento.

Il progetto prevede l'accesso in alveo e l'utilizzo di mezzi da cantiere (pale meccaniche, escavatori ecc…) e ordinaria attrezzatura da cantiere. Non è prevista invece la realizzazione di aree di stoccaggio dei materiali.

Analisi degli strumenti conoscitivi regionali (Carta della Biodiversità)

In relazione alla matrice Biodiversità in ambito terrestre, si rileva come il tratto di Rio Torre interessato dalle lavorazioni non sia situato all'interno o in prossimità di siti Natura 2000 o

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

elementi della Rete Ecologica Regionale. Il database dell'Osservatorio della Biodiversità Ligure Li.Bi.Oss. riporta segnalazioni relative ad imenotteri autoctoni ed alloctoni.



Osservazioni e conclusioni

La documentazione esaminata contiene approfondimenti in relazione alla matrice biodiversità in ambito terrestre, con particolare riferimento ad avifauna e flora (anche aliena invasiva).

Alla luce delle informazioni fornite dal proponente e delle risultanze dell'analisi degli strumenti conoscitivi ufficiali regionali, non si ritengono necessarie integrazioni documentali. Tuttavia, si fa presente come, nonostante l'area d'intervento sia evidentemente antropizzata e l'alveo del torrente sia in secca per lunghi periodi, alcuni tratti possano potenzialmente ospitare alcune specie di anfibi. In relazione ad esse ed in un'ottica cautelativa, si suggerisce di non effettuare interventi di sbancamento in alveo nei periodi di massima riproduzione, adattando in tal senso il cronoprogramma dei lavori. A questo proposito, si indica come non idoneo il periodo compreso tra febbraio/marzo e giugno/luglio, che potrà essere meglio individuato in funzione dell'identificazione precisa delle specie eventualmente presenti nell'area

La Dirigente Responsabile del
Settore Biodiversità e Progettazione UE
Dott.ssa Daniela CARACCIOLO

Daniela Caracciolo
ARPAL
Dirigente
16.06.2025 18:30:15
GMT+02:00

Estensore del provvedimento: Stefano Ferretti

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001