aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0334518
del 07/07/2025

REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo
Settore Difesa del Suolo Savona

Trasmessa via PEC

Allegati:

Class.: 2025/13.12.7.0.0/121

Oggetto: Comuni di Cairo Montenotte e Savona - S1055 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Installazione di n. 1 aerogeneratore della potenza di 4,5 MW in località "Piansottano". Avvio fase di completezza ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006 – 1106/SV/CDS

Richiedente: Artemisia Wind srl

Contributo istruttorio

REGIONE LIGURIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

S E D E

Si fa riferimento al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto a seguito del completamento dell'istruttoria tecnica di richiesta di contributo istruttorio prot. n. 305291 del 19/06/2025, si rileva e si comunica quanto segue.

Il progetto riguarda l'istallazione di un aerogeneratore (posizionato a quota pari a circa 490 m slm) e delle componenti necessarie al suo funzionamento, nello specifico concerne le seguenti opere:
- Opere per il montaggio e l'installazione dell'aerogeneratore:
- Opere per la realizzazione della viabilità di cantiere (provvisoria e definitiva);
- Opere per la realizzazione della cabina elettrica;
- Opere per il collegamento alla rete elettrica MT.

Il sito prescelto per l'installazione dell'aerogeneratore e la realizzazione delle opere accessorie e di cantiere ricade all'interno del territorio del comune di Cairo Montenotte interessante l'ambito dell'Autorità di bacino distrettuale del Po, mentre le opere di connessione interessano il territorio dei comuni di Cairo Montenotte e Savona ricadenti anche nell'ambito dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Setttentrionale.

Da una prima analisi della documentazione progettuale nonché dell'inquadramento cartografico dell'intervento rispetto al reticolo idrografico regionale approvato con D.G.R. 1280/2023 "*L.r. n. 18/1999, art. 91 c. 1 bis approvazione del reticolo idrografico regionale*", non si rilevano interferenze delle opere con il reticolo stesso e pertanto, stante l'attuale posizione dell'aereogeneratore e delle opere accessorie (viabilità e cavidotti), non si rilevano competenze per gli aspetti idraulici da parte dello scrivente Settore.

Per ciò che concerne gli aspetti geomorfologici l'intervento ricadente in ambito padano del PAI (comune di Cairo) ricade parzialmente in area Fa (frana attiva) così come mappata nella cartografia allegata alla D.G.R. 428/2021 "*L.R. 41/2014, art.33, c.6 e Norme di Attuazione Piano Assetto Idrogeologico (PAI) Fiume Po, art.58. Approvazione disciplina di tutela per i bacini padani ricadenti in Provincia di Savona e Imperia, per aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana*".

In particolare, in tale areale di frana attiva, si prevede di realizzare una "cabina di consegna", una strada di accesso e l'effettiva posa del cavidotto.

Tale vincolo viene evidenziato nella documentazione di inquadramento al progetto ed in particolare nell'elaborato "*ALLEGATO 01: Inquadramento territoriale*", ma non si trova corrispondenza nella

relazione geologica specialistica (datata giugno 2025) nella quale il vincolo non viene rilevato ma bensì nella stessa viene dichiarato che *"…nella zona d'intervento non sono segnalati dissesti di versanti attivi o quiescenti…".*

Si rileva che la norma di cui all'art. 7 comma 2 lett. g) dell'Allegato 1 di cui alla citata D.G.R. 428/2021 consente in frana attiva (Fa): *"……la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente…."*

Lo studio di compatibilità richiesto (art. 7 comma 10) consiste nelle "…..verifiche tecniche, redatte da professionista abilitato, finalizzate alla dimostrazione della compatibilità degli interventi con le limitazioni imposte in relazione alle condizioni di dissesto, costituiscono presupposto essenziale di ammissibilità, ai fini del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione del progetto da parte dell'Autorità a ciò preposta, previo parere vincolante dell'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo…..".

Stante il fatto che lo studio di compatibilità di cui al punto precedente possa essere predisposto, allo stato attuale della progettazione, a livello preliminare e successivamente approfondito all'adeguato livello di dettaglio in relazione alla progettazione definitivo/esecutiva collegata alla fase autorizzativa, si rileva comunque la necessità della preventiva dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di delocalizzare le opere accessorie ricadenti in frana attiva, come indicato nella norma sopra citata di cui all'art. 7 comma 2 lett. g).

Rilevato quanto sopra si rileva pertanto la necessità di acquisire i seguenti approfondimenti alla trattazione geologica, in mancanza dei quali questo settore si trova impossibilitato a fornire il proprio contributo alla procedura in oggetto:

- dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di delocalizzare le opere accessorie ricadenti in frana attiva o, in alternativa, nuova soluzione progettuale che individui un nuovo tracciato non interessato dal vincolo indicato;
- verifiche tecniche, seppur a livello preliminare, finalizzate alla dimostrazione della compatibilità degli interventi con le limitazioni imposte in relazione alle condizioni di dissesto.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni future venga citato il seguente codice di classificazione attribuito dallo scrivente Settore Difesa del Suolo di Savona: **2025/13.12.7.0.0/121 Pratica n. 1106**.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Chiara Messori

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 07-07-2025 15:10:23
Certificato valido dal 25-03-2024 al 25-03-2027

CM/SLB/AT