Firmato digitalmente da:
DE FERRARI ROLLERI ARIANNA
Firmato il 10/07/2025 18:43
Seriale Certificato: 2250467
Valido dal 03/03/2023 al 03/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

STATO DEI LUOGHI 1:500
CON REGIMAZIONE ACQUE TORBIDE
E SCHEMA IMPIANTO SEDIMENTZZIONE

COMUNE DI NE
Città Metropolitana di Genova

LOCALITA' ARZENO

Cava di Maenche

Progetto preliminare di coltivazione e recupero ambientale della cava "Maenche"
P.T.R.A.C. Ambito 7 - 23GE

Il Proponente :
CAVE DI ARZENO S.A.S. DI PESSAGNO LUIGI E C.
Sede operativa : località Arzeno - CAP 16040 NE (GE)
Sede legale : località Arzeno - CAP 16040 NE (GE)

TAV. 2.2 SCHEMA IMPIANTO SEDIMENTAZIONE

TECNICO RILEVATORE GEOM. FRANCESCO MUSICO
PIAZZA INNOCENZO IV, 12/1 16033 LAVAGNA (GE) - e.mail: geom.musico@libero.it

PROGETTO
DR. ARCHITETTO PAOLA RISSOTTO
VIA SAN BIAGIO, 209
16040 NE (GE)
tel. +39 339 5726814
e.mail : paolarissotto@ecoartec.it

ASPETTI GEOLOGICI
DR. GEOLOGO ROBERTO RICCI
VIA ARGENTINA, 3/3
16156 GE-PEGLI
tel. +39 329 6545149
e.mail : geol.ricci@iol.it

ASPETTI IDRAULICI
DR. INGEGNER SILVIO RICCI
VIA PARMA 314/5
16043 CHIAVARI (GE)
tel. +39 0185 38 47 54
e.mail : ingsilvioricci@libero.it

IMPIANTO DI SEDIMENTAZIONE

- TUBAZIONE DI RACCORSO ALLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE A DEFLUSSO NATURALE VERSO LA VASCA DIO SEDIMENTAZIONE
- VASCA DI SEDIMENTAZIONE PREESISTENTE PER SEPARAZIONE DELLE ACQUE RACCOLTE NELLA CAVA "MAENCHE" DAI FANGHI DIMENSIONE m. 15 X 20X1.50 = mc 450 CIRCA DA SOTTOPORRE A LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO
- SENSO PERCORRENZA ACQUE TORBIDE PER NATURAL DEFLUSSO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE ENTRO CAVA (FANGOSE)

- CANALETTA RACCOLTA A CIELO LIBERO CON PENDENZA VERSO VASCA DI RACCOLTA TEMPORANEA
- VASCA DI RACCOLTA REMPORANEA DOTATA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- TUBAZIONE FORZATA DI ALLONTANAMENTO ACQUE TORBIDE VERSO L'IMPIANTO DI DECANTAZIONE
- DEFLUSSO ACQUE ENTRO CAVA PER CADUTA NATURALE