aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0394056
del 12/08/2025

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo
Settore Difesa del Suolo Imperia

Allegati:
Class.: 2025/13.12.7.0.0/28

Oggetto: S1057 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE", Imperia.

Proponente: Comune di Santo Stefano al mare (IM).

Al **SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
SEDE

In riscontro alla nota Prot-2025-0382046 del 04/08/2025, esaminata la documentazione agli atti, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di 3 lotti di intervento di mitigazione del rischio idrogeologico attuale nel bacino del rio Torre:

1) INTERVENTO A (I LOTTO): intervento di mitigazione del rischio idrogeologico attuale del rio Torre nel centro abitato di Santo Stefano al Mare – primo lotto, foce
2) INTERVENTO B (II LOTTO): intervento di mitigazione del rischio idrogeologico attuale del rio Torre nel centro abitato di Santo Stefano al Mare – secondo lotto, tratto di monte
3) INTERVENTO C: intervento su un colatore laterale

La documentazione prodotta è in aggiornamento di quanto già presentato nell'ambito della pratica rif. S1051 archiviata con Decreto del Dirigente Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile n° 5408 - 2025 il 21 Luglio 2025.

Si rilevano inesattezze sulla documentazione progettuale in particolare:

- deve essere consegnata la modellazione idraulica nel formato di calcolo utilizzato (hec-ras)
- Intervento denominato A:
  a) deve essere chiarita la portata smaltibile nel tratto a cielo aperto a monte dell'imbocco della tombinatura in quanto da una parte si dichiara che la tombinatura funzionerà a luce sottobattente con confinamento della portata a monte, grazie al parapetto, nel rispetto dei franchi di sicurezza, mentre nella descrizione delle opere a progetto si dichiara che il parapetto garantirebbe il confinamento in alveo della portata cinquantennale e del 70% della portata duecentennale
  b) deve essere mappata la pericolosità residua a seguito degli interventi a progetto
  c) deve essere adeguatamente giustificata la realizzazione del cordolo di 150 cm tra la sezione 4 e 5.1 che in alcuni tratti sembrerebbe più alto rispetto alla sponda opposta
  d) occorre verificare l'applicazione dell'art. 91 comma 1 ter 1 della LR 18/99 in merito all'attraversamento su Via Roma poiché il suo rifacimento è previsto senza garantire il franco di sicurezza idraulico e non rispettando le NTC2018
  e) in merito agli interventi tra le sez. 27 e 25:
     - gli elaborati grafici prodotti non sono esaustivi, contengono errori (restringimento di sezione su entrambe le sponde mentre rappresentato solo su

una), sezioni rappresentate nella maniera corretta perché orientate da valle verso monte

- non è adeguatamente dimostrato che l'intervento sia migliorativo rispetto allo stato attuale, non sono presenti elaborati di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto (Il riferimento all'autorizzazione Idraulica ottenuta con Provvedimento Dirigenziale H/123 del 24.02.2010 del Settore Urbanistica e difesa del territorio della Provincia d'Imperia e del tutto errato in quanto ampiamente superata e non realizzata)

- Intervento denominato B:
  a) non sono stati rappresentati i salti di fondo tra le sez. 52 e 53
  b) deve essere rivista l'inquadramento del corso d'acqua in quanto in più punti si dichiara che lo stesso ha un sedime proprio fino alla sez. 66 ma nella descrizione degli interventi si prevede l'adeguamento sino a sezione 67
  c) la scogliera prevista alla confluenza con il rio Torre non è rappresentata nelle sezioni

- Intervento denominato C:
  a) Al fine di giustificare che l'intervento non si configuri quale deviazione del corso d'acqua è necessario che venga prima modificato il reticolo regionale con approvazione da parte del Settore Assetto del Territorio della modifica del tracciato attuale del corso d'acqua
  b) L'intervento prevede la realizzazione di una nuova tombinatura che seppur in sostituzione di un'opera esistente risulterebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del RR 3/2011

Quanto sopra al fine delle opportune valutazioni ai fini della presente procedura. Si resta in attesa della documentazione e dei chiarimenti richiesti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara MESSORI

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 12-08-2025 14:10:09
Certificato valido dal 25-03-2024 al 25-03-2027

CM/em/mm