COMUNE DI S. STEFANO AL MARE
C.A.P. 18010
Cod. Fisc.: 002 473 600 84
PROVINCIA DI IMPERIA
☎ 0184 / 48.64.88
Fax 0184 / 48.68.20
RIVIERA DEI FIORI

Santo Stefano al Mare lì 29/08/2025

OGGETTO: S1057 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE", Imperia.

Proponente: Comune di Santo Stefano al mare (IM).

Risposta a richiesta integrazioni alla completezza ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006 – gestione delle terre e rocce da scavo;.

In risposta alla specifica richiesta:

- *"Si chiede di sviluppare un approfondimento che dettagli in primo luogo una stima dei volumi di "terre e rocce da scavo" e di inerti da demolizione, individuando le destinazioni finali in coerenza con le priorità nella gestione dei rifiuti definite dall'art. 179 del D. Lgs. 152/2006.*

In particolare, per le "terre e rocce da scavo" si chiede di chiarire la quantità destinabile al riutilizzo in sito e fuori sito, fino a definire le quote da indirizzare a recupero, piuttosto che a smaltimento."

Si precisa che:

La stima dei volumi di scavo è suddivisa secondo i vari interventi previsti, ed individuati nella documentazione progettuale, cui ci si riferisce anche nel seguito:

Intervento A (Foce Rio Torre) e relativo scolmatore:

Visto il contesto fortemente urbanizzato dell'area e la presenza estesa di pavimentazioni e sovrastrutture non sono stati eseguiti, in questa fase di forte presenza turistica, campionamenti di terreno, in quanto essendo l'area stessa di recente realizzazione (fine anni 80) la caratterizzazione delle terre presenti in situ dovrà essere eseguita via via preventivamente l'esecuzione dei lavori, per accertarne in continuità la tipologia: gli stessi saranno pertanto eseguiti nelle successive fasi operative.

Allo stato la previsione progettuale è la seguente:

- Materiale proveniente dallo scavo in alveo, previsto rimosso dall'alveo stesso: 107 mc
  - da utilizzare quale sottoprodotto in altro sito
    (ex art 184 bis c. b) D. Lgs 152/06)

- Materiale da demolizioni strutture, piattaforma stradale, etc: 330 mc
  - da gestire come rifiuti di demolizione

- Materiale pregiati di pavimentazioni in pietra esistenti: 37 mc
  - Riutilizzo nello stesso sito per i ripristini di superficie

- Terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi: 1370 mc
  di cui:
  - da utilizzare per riempimenti nello stesso sito 190 mc
    (art 185 c1 lettera c D. Lgs. 152/06 e art 24 del DPR 120/17)
  - da utilizzare, cautelativamente allo stato attuale delle conoscenze:
    - 50% quale sottoprodotto in altro sito di recupero 590 mc

(ex art 184 bis c. b) D. Lgs 152/06)
  - 50% da avviare a smaltimento 590 mc

Intervento B (Tratto strada Porsani):

- Materiale da demolizioni strutture, piattaforma stradale, etc: 290 mc
  - da gestire come rifiuti di demolizione

- Terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi: 3895 mc
  di cui:
  - da utilizzare per riempimenti nello stesso sito 973 mc
    (art 185 c1 lettera c D. Lgs. 152/06 e art 24 del DPR 120/17)
  - da utilizzare quale sottoprodotto in altro sito di recupero 2922 mc
    (ex art 184 bis c. b) D. Lgs 152/06)

Intervento C (Tratto Via Asquasciati):

- Materiale da demolizioni strutture, piattaforma stradale, etc: 144 mc
  - da gestire come rifiuti di demolizione

- Terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi: 2132 mc
  di cui:
  - da utilizzare per riempimenti nello stesso sito 426 mc
    (art 185 c1 lettera c D. Lgs. 152/06 e art 24 del DPR 120/17)
  - da utilizzare, cautelativamente allo stato attuale delle conoscenze:
    - 50% quale sottoprodotto in altro sito di recupero 853 mc
      (ex art 184 bis c. b) D. Lgs 152/06)
    - 50% da avviare a smaltimento 853 mc

Il tecnico

Tiziano Ing. De Silvestri

TIZIANO
DE
SILVESTRI
28.08.2025
09:51:19
GMT+01:00