COMUNE DI S. STEFANO AL MARE
C.A.P. 18010 PROVINCIA DI IMPERIA ☎ 0184 / 48.64.88
Cod. Fisc. : 002 473 600 84 Fax 0184 / 48.68.20

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE

CUP: D35H17000070001

(PRATICA N°S1057)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

RELAZIONE INTEGRATIVA in risp. prot.n°2025-0460961 del 30/09/2025 del Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile. relativamente alla richiesta integrazioni del SETTORE TUTELA DEL PAESAGGIO E DEMANIO COSTIERO Protocollo Partenza N. 2025-0463243 del 01-10-2025

Il Tecnico Incaricato — Il Responsabile del Procedimento

Ing. Tiziano DE SILVESTRI — *Arch. Mariano ZAMPINO*

TIZIANO DE SILVESTRI
23.10.2025 14:37:29 GMT+01:00

In riferimento alla nota in effige dell'AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, si prende atto di quanto comunicato e si procede secondo le indicazioni testé ricevute.

In particolare si precisa che il progetto proposto è stato presentato unitariamente, nel contesto del presente PFTE, al fine di consentire in sede di verifica preliminare una visione generale delle attività necessarie per affrontare adeguatamente le problematiche di insufficienza al deflusso delle acque di piena ma, relativamente:

- ***all'intervento A**:* adeguamento della sezione di deflusso del tratto di Rio Torre posto immediatamente a monte del Centro Storico a levante, mediante la realizzazione di un canale scolmatore direttamente a mare, *la condizione di antropizzazione dei luoghi permette* ***solo la mitigazione del rischio idrogeologico attuale del Rio Torre*** nel centro abitato di S. Stefano al Mare"*;*
- ***all'intervento B**: adeguamento della sezione di deflusso fino al raggiungimento del contenimento della portata 200ennale con i franchi di sicurezza a monte del Centro Storico a levante, tale condizione consente* ***l'eliminazione, per il tratto interessato, del rischio idrogeologico attuale dell'affluente Rio Torre in sx****;*
- ***all'intervento C**: adeguamento della sezione di deflusso dell'affluente in sponda destra, fino al raggiungimento del contenimento della portata 200ennale con i franchi di sicurezza, attraverso l'adeguamento della tombinatura esistente recapitante nel Rio Torre, tale condizione consente* ***l'eliminazione, per il tratto interessato, del rischio idrogeologico attuale dell'affluente del Rio Torre in dx.***

Ad ulteriore precisazione si evidenzia altresì come una costante ed attenta attività di programmazione ha permesso al Comune di acquisire una disponibilità finanziaria per l'esecuzione delle opere necessarie, suddivisa in due interventi come di seguito indicati:

- ***intervento A:*** "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE - PRIMO LOTTO, FOCE", del costo complessivo di € 1.515.000, finanziato con DGR 1134 (Regione Liguria) di rimodulazione degli importi degli interventi individuati con la precedente DGR 236/2022 "D.P.C.M.18 giugno 2021- art. 1, c. 8 Approvazione elenco interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità";
- ***intervento B:*** "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE - SECONDO LOTTO, TRATTO DI MONTE", del costo complessivo di 1'300,000,00€, relativo alla categoria A (messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico) - finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023 (GU 169 del 21/07/2023);
- ***intervento C: al momento non finanziato;***

tale condizione amministrativa, anche alla luce delle differenti fonti di finanziamento o non finanziamento, superata la prima fase di verifica di compatibilità ambientale, impone l'avvio di percorsi procedurali diversi per i singoli interventi suddetti, proprio per le differenti necessità gestionali e di rendicontazione degli stessi.

Il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero con il proprio contributo al procedimento in oggetto ha espresso parere favorevole sotto il profilo della pianificazione urbanistica locale nonché sotto il profilo della tutela paesaggistica prescrivendo che:

- *la scogliera del nuovo canale scolmatore sia realizzata con litotipi di tipologia e cromatismi in continuità con la scogliera esistente*.

A tal uopo, si specifica che la scogliera del nuovo canale scolmatore verrà realizzata recuperando gli scogli in loco, derivanti dal disfacimento della scogliera in oggi presente in corrispondenza dello sbocco del nuovo canale. Nel caso in cui si rendesse necessario reperire ulteriori litotipi, gli stessi saranno recuperati

nella medesima cava che già aveva fornito quelli presenti in loco aventi la medesima tipologia e gli stessi cromatismi in continuità con la scogliera esistente.

Il Tecnico Incaricato — Il Responsabile del Procedimento

Ing. Tiziano DE SILVESTRI — *Arch. Mariano ZAMPINO*

TIZIANO
DE
SILVESTRI
23.10.2025
14:37:29
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
Mariano Zampino
Data: 24/10/2025 08:23:00