COMUNE DI S. STEFANO AL MARE
C.A.P. 18010
PROVINCIA DI IMPERIA
☎ 0184 / 48.64.88
Cod. Fisc.: 002 475 009 84
Fax 0184 / 48.68.20

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE

CUP: D35H17000070001

(PRATICA N°S1057)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

RELAZIONE INTEGRATIVA in risp. prot.n°2025-0460961 del 30/09/2025 del Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile. relativamente alla richiesta integrazioni dell'AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE Protocollo Partenza N. 9456/2025 del 30-09-2025

DOTT. ING. De Silvestri Ricca Tiziano
Sez. A Settori
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell'informazione
SAVONA

Il Tecnico Incaricato
Ing. Tiziano DE SILVESTRI

TIZIANO DE SILVESTRI
23.10.2025 14:38:41 GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mariano ZAMPINO

In riferimento alla nota in effige dell'AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, si prende atto di quanto comunicato e si procede secondo le indicazioni testé ricevute.

In particolare si precisa che il progetto proposto è stato presentato unitariamente, nel contesto del presente PFTE, al fine di consentire in sede di verifica preliminare una visione generale delle attività necessarie per affrontare adeguatamente le problematiche di insufficienza al deflusso delle acque di piena ma, relativamente:

- ***all'intervento A****:* adeguamento della sezione di deflusso del tratto di Rio Torre posto immediatamente a monte del Centro Storico a levante, mediante la realizzazione di un canale scolmatore direttamente a mare, *la condizione di antropizzazione dei luoghi permette* ***solo la mitigazione del rischio idrogeologico attuale del Rio Torre*** nel centro abitato di S. Stefano al Mare"*;*
- ***all'intervento B****: adeguamento della sezione di deflusso fino al raggiungimento del contenimento della portata 200ennale con i franchi di sicurezza a monte del Centro Storico a levante, tale condizione consente* ***l'eliminazione, per il tratto interessato, del rischio idrogeologico attuale dell'affluente Rio Torre in sx****;*
- ***all'intervento C****: adeguamento della sezione di deflusso dell'affluente in sponda destra, fino al raggiungimento del contenimento della portata 200ennale con i franchi di sicurezza, attraverso l'adeguamento della tombinatura esistente recapitante nel Rio Torre, tale condizione consente* ***l'eliminazione, per il tratto interessato, del rischio idrogeologico attuale dell'affluente del Rio Torre in dx.***

Ad ulteriore precisazione si evidenzia altresì come una costante ed attenta attività di programmazione ha permesso al Comune di acquisire una disponibilità finanziaria per l'esecuzione delle opere necessarie, suddivisa in due interventi come di seguito indicati:

- ***intervento A:*** "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE - PRIMO LOTTO, FOCE", del costo complessivo di € 1.515.000, finanziato con DGR 1134 (Regione Liguria) di rimodulazione degli importi degli interventi individuati con la precedente DGR 236/2022 "D.P.C.M.18 giugno 2021- art. 1, c. 8 Approvazione elenco interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità";
- ***intervento B:*** "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE - SECONDO LOTTO, TRATTO DI MONTE", del costo complessivo di 1'300,000,00€, relativo alla categoria A (messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico) - finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023 (GU 169 del 21/07/2023);
- ***intervento C: al momento non finanziato;***

tale condizione amministrativa, anche alla luce delle differenti fonti di finanziamento o non finanziamento, superata la prima fase di verifica di compatibilità ambientale, impone l'avvio di percorsi procedurali diversi per i singoli interventi suddetti, proprio per le differenti necessità gestionali e di rendicontazione degli stessi.

Preso atto che l'Autorità di Bacino esprimerà il parere di competenza in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo derivante dalla realizzazione degli interventi previsti, nelle successive fasi autorizzative e sulla base di una documentazione progettuale che permetta di valutare compiutamente le modifiche post operam sugli scenari di pericolosità da alluvione si precisa che, relativamente:

- ***all'intervento A (area classificata prevalentemente a pericolosità da alluvioni elevata P3 e in parte a pericolosità da alluvioni media P2, regolate rispettivamente dagli artt. 7 e 9 della Disciplina di Piano)****:* adeguamento della sezione di deflusso del tratto di Rio Torre posto immediatamente a monte del Centro Storico a levante, mediante la realizzazione di un canale scolmatore direttamente a mare a mitigazione del rischio idraulico, viene immediatamente attivata la procedura di cui all'art. 24 dell'Allegato 3 del PGRA, con avvio dei contatti preliminari

per meglio definire le fasi operative con Regione Liguria, Direzione generale ambiente - Unità Organizzativa Settore Assetto del territorio che legge per conoscenza, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo nel tratto focivo, il tutto propedeutico all'avvio successivo della CdS prodromica alla successiva fase autorizzativa;

- ***all'intervento B (area non indagata)****: adeguamento della sezione di deflusso fino al raggiungimento del contenimento della portata 200ennale con i franchi di sicurezza a monte del Centro Storico a levante, poiché tale condizione consente* ***l'eliminazione, per il tratto interessato, del rischio idrogeologico attuale dell'affluente Rio Torre in sx,*** si procede all'avvio della CdS prodromica alla successiva fase autorizzativa;
- ***all'intervento C (area non indagata):*** si resta in attesa dell'acquisizione del finanziamento.

In riferimento all'indicazione relativa alla verifica di coerenza degli interventi proposti con i contenuti del PIT_PPR della regione Toscana che dà indicazioni per la progettazione attraverso i "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici" per concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, a consultazione avvenuta del documento di cui alla sezione "*PGRA – Ciclo di pianificazione 20212027*", *Coerenza_PGRA-PIT_PPR*), relativamente:

- ***all'intervento A***: *adeguamento della sezione di deflusso del tratto di Rio Torre posto immediatamente a monte del Centro Storico a levante, mediante la realizzazione di un canale scolmatore direttamente a mare a mitigazione del rischio idraulico*, rileva **coerenza con i beni culturali e paesaggistici in loco**;
- ***all'intervento B****: adeguamento della sezione di deflusso fino al raggiungimento del contenimento della portata 200ennale con i franchi di sicurezza a monte del Centro Storico a levante,* rileva **coerenza con i beni culturali e paesaggistici in loco**;
- ***all'intervento C:*** rileva **coerenza con i beni culturali e paesaggistici in loco**.

Il Tecnico Incaricato
Ing. Tiziano DE SILVESTRI

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mariano ZAMPINO

TIZIANO DE SILVESTRI
23.10.2025 14:38:41 GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
Mariano Zampino
Data: 24/10/2025 08:23:29