aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0394144
del 12/08/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

n. rif. S1058
Class./Fasc. 2025/13.17.1.0.0/30

Oggetto: **S1058** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di "*Sopralzo arginale di una porzione del canale di Ressora nel Comune di Arcola, con lo scopo di aumentare la capacità di deflusso in alveo del corso d'acqua*"

Proponente: Comune di Arcola

Avvio fase di completezza, ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

All'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

Alle strutture regionali:

Ecosistema Costiero e Acque

Difesa del Suolo La Spezia

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

In data odierna è stata caricata sul sito istituzionale regionale la documentazione in formato digitale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA/screening per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale documentazione è consultabile nella sezione Ambiente – Procedimenti VIA - procedimenti in corso – S1058.

Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto comporta la realizzazione di opere di sopralzo fisico degli argini in corrispondenza delle sezioni dalla 17 alla 7, unitamente alle opere di manutenzione e di revisione dei manufatti di attraversamento che presentino criticità localizzate al deflusso delle portate di riferimento, comprendendo anche la demolizione del manufatto di attraversamento a valle della sezione 16 nonché l'adeguamento del ponte in corrispondenza della sezione 15.




Figura 1: Tratto iniziale di monte, da sezione 17 a sezione 14 – In sponda sinistra sopralzo in calcestruzzo (rosso unito), in sponda destra sopralzo in calcestruzzo tra sezione 17 e 16 e sopralzo con lamiera metallica stagna (rosso tratteggiato) da sezione 16 a 13




Figura 2: Tratto finale di valle, da sezione 14 a sezione 7 – Sia in sponda sinistra che in destra sopralzo in calcestruzzo (rosso unito) fino al raccordo con l'intervento già eseguito a valle

L'innalzamento degli argini esistenti avverrà mediante creazione di un setto continuo in c.a. ancorato alle esistenti strutture arginali in conglomerato cementizio, ad eccezione di un tratto in fregio alla via Anguillara nel quale sarà apposta una lastra metallica stagna per non ridurre il già esiguo spessore della sede stradale.

Al fine di rendere completo il progetto di miglioramento idraulico dell'areale e di risolvere alcune problematiche di deflusso delle acque meteoriche che troverebbero ostacolo nella configurazione di progetto a seguito dei nuovi interventi realizzati, sono inseriti i seguenti apprestamenti complementari:

- inserimento di fori di scarico in alveo nelle opere di difesa arginale (per eventuali aree di ristagno idrico nelle aree golenali) previo inserimento di pozzetti dotati di dispositivo antirigurgito;
- realizzazione di una nuova linea fognaria meteorica sotto la via Anguillara atta a ricevere gli apporti meteorici stradali non più conferibili in alveo stante la realizzazione in sponda destra del sopralzo arginale stagno.

Si comunica che, entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota, sarà possibile chiedere, al proponente, eventuale documentazione progettuale ai soli fini della completezza.

Si evidenzia che la verifica di assoggettabilità a VIA ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

Si resta in attesa di sollecito riscontro, anche a mezzo e-mail, qualora non sussista la necessità di chiedere integrazioni, da inviarsi alla casella di posta elettronica del settore VIA e al responsabile del procedimento.

Si specifica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Valentina Ghione – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria Tel. 0105485641 - Email valentina.ghione@regione.liguria.it.

Distinti saluti

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 12-08-2025 14:35:27
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028