aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0488381
del 16/10/2025

REGIONE LIGURIA

Direzione Generale Politiche Abitative, Territorio e Demanio Costiero

Servizio Urbanistica
Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero

Oggetto: S1059 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. sul progetto relativo all'intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana, in Provincia della Spezia.

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

p.c. Al Settore Ecosistema Costiero e acque
SEDE

Proponente: Comune di Bolano.

Contributo istruttorio.

Servizio Urbanistica
Class. Fasc.: 2025/11.6.3.0.0/106

Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero
Class. Fasc.: 2025/11.6.8.0.0/262

Pratica 45.778

Con riferimento alla richiesta di contributo istruttorio formalizzata da codesto Settore con nota prot. n. 2025-0427854 del 09.09.2025, presa visione degli atti messi a disposizione sul sito dedicato, con specifico riguardo ai soli interventi in variante inerenti alla regimazione idraulica, le scriventi Strutture esprimono le valutazioni di competenza

Il progetto in argomento è relativo all'intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana, nel Comune di Bolano e prevede la stabilizzazione del fondo e la difesa di sponda del corso d'acqua tramite la posa di massi ciclopici di II° categoria non cementati.

Dal ponte di Via Picarda, procedendo verso valle, si evidenzia come il canale risulti sistemato secondo differenti configurazioni di sponda ed alveo, determinate da vari interventi parziali, per soddisfare le esigenze e per far fronte ad alcuni inconvenienti verificatisi negli anni, ma senza prevedere un intervento globale e coordinato di messa in sicurezza idraulica.

Sviluppando il tratto analizzato, che va dal ponte della Picarda alla passerella delle Corriere, si può affermare che il canale si presenta, dal ponte della Picarda fino all'inizio della località Villa, in uno stato pseudo - montano con fondo roccioso e sponde naturali, salvo alcuni tratti, oggetto di precedenti interventi, che presentano sponde in pietrame cementato e muri in calcestruzzo armato.

Gli interventi in variante al progetto si possono di seguito sintetizzare:

1) posa di massi ciclopici di II° categoria non cementati per il rivestimento dell'intero alveo;

2) realizzazione di nuove opere spondali in massi ciclopici di II° categoria non cementati con idrosemina di talee;

3) consolidamento in fondazione delle opere spondali in C.A. esistenti tramite la posa di massi di II° categoria;

4) protezione al piede dell'argine in terra tramite la posa di massi di II° categoria con h. di circa 1,5 m;

5) realizzazione di n. 4 scale di risalita dei pesci tramite la posa di massi ciclopici di I° e II° categoria cementati;

6) realizzazione di n. 4 vasche di dissipazione tramite la realizzazione di un arginetto di massi di II° categoria cementati;

7) nessun taglione antierosione in C.A.;

8) realizzazione di argini in terra con fascia riparia con arbusti autoctoni aventi funzione anti-erosiva.

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica locale

In ordine alle competenze del Servizio Urbanistica, presa visione della documentazione in atti sul sito istituzionale, si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Bolano risulta dotato di Piano Urbanistico Comunale entrato in vigore il 21.10.2015 e, nella documentazione allegata alla nota di codesto Settore prot. n. 2025-0394173 del 12.08.2025, è presente la "Relazione di variante" nella quale è contenuta la seguente frase:

"L'area di intervento ricade interamente nell'art. 44.7 – Area di rigenerazione ecologico-ambientale e di fruizione ricreativa del Canale Villa, come da aggiornamento ai sensi dell'articolo 43 della l.r. n. 36/1997, definitivamente approvato come da presa d'atto assunta con determina 367 del 01.08.2022".

Pertanto, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione di quanto indicato in progetto.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

Per quanto di competenza del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero si evidenzia quanto segue.

L'area d'intervento non risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale sia "generico" che "specifico" ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i.

Detta area, è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo - come ID-MO-A (Insediamenti Diffusi soggetti al regime normativo di Modificabilità di tipo A), art. 46 delle N.d.A., e come IS-MA (Insediamenti Sparsi soggetti a regime normativo di Mantenimento), art. 49 delle N.d.A.

Tali interventi di sistemazione idraulica del canale Villa, nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana, sono tali, proprio per la loro specificità, per l'uso di materiale naturale e per l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, da consolidare e mantenere in un'area antropizzata l'immagine della percezione paesaggistica dell'ambito fluviale in questione.

Si prende altresì atto dei contenuti della Relazione in ordine alla definizione delle misure di mitigazione per potenziali impatti sull'ecosistema acquatico causato dalle opere in progetto, ancorchè nello specifico non inerisca ad aspetti di natura paesaggistica.

Il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero ritiene le opere in questione compatibili con le disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico, come da artt. 46 e 49 delle relative Norme di Attuazione.

Distinti saluti.

MDL/ARA

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Croce

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 15-10-2025 14:41:27
Certificato valido dal 15-04-2024 al 15-04-2027

REGIONE LIGURIA
Direzione Generale
Politiche Abitative, Territorio e Demanio Costiero
Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero

FASE AMBIENTALE

Sintesi degli esiti delle valutazioni istruttorie relative alla matrice
PAESAGGIO
Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale ex D. Lgs. n. 152/2006

Tipologia procedimento ambientale	
Procedimento di V.A.S.	/
Verifica assoggettabilità V.A.S.	/
P.A.U.R.	/
V.I.A. nazionale	/
V.I.A. regionale	/
Verifica assoggettabilità V.I.A.	**ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 152/2006**
Lista di controllo	/

Tipologia dell'intervento e principali caratteristiche

Intervento di sistemazione idraulica del Canale Villa nel tratto compreso tra il ponte di via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana, nel Comune di Bolano. Viene prevista la stabilizzazione del fondo e la difesa di sponda del corso d'acqua tramite la posa di massi ciclopici di II° categoria non cementati.

Valutazione dell'opzione zero – Presenza di ipotesi alternative di progetto

---

QUADRO PROGRAMMATICO

Temi	Compatibilità		Note/Prescrizioni
Coerenza con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico – **P.T.C.P.** **Livello territoriale**			
Assetto insediativo			
Zona – disciplina	SI	NO	Non rilevante
Assetto geomorfologico			
Zona – disciplina	SI ☐	NO	Non rilevante
Assetto vegetazionale			
Zona – disciplina	SI ☐	NO	Non rilevante
Coerenza con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico **P.T.C.P.** **Livello locale** – Assetto Insediativo			
Zona	SI ☐	NO	ID-MO-A (Insediamenti Diffusi soggetti al regime normativo di Modificabilità di tipo A). IS-MA (Insediamenti Sparsi soggetti a regime normativo di Mantenimento). ----------
Zona	SI ☐	NO	IS-MA (Insediamenti Sparsi soggetti a regime normativo di Mantenimento). ----------
Zona	SI ☐	NO ☐	----------
Coerenza con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico **P.T.C.P.** **Livello puntuale**			
Zona	SI ☐	NO ☐	----------
Zona	SI ☐	NO ☐	----------
Tipologia VINCOLO DI NATURA PAESAGGISTICA ex art. **136** del D. Lgs. n.42/2004			
Decreto istitutivo del vincolo	**Motivazione del vincolo-valutazioni di compatibilità**		

Nessuno	**Nessuno**
Nessuno	**Nessuno**
Tipologia VINCOLO DI NATURA PAESAGGISTICA ex art. 142, comma 1 del D. Lgs. n.42/2004	
Disposizioni	**Valutazioni di compatibilità**
a) territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per terreni elevati sul mare	----------
b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi	----------
c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici di cui al RD 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	----------
d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole	----------
f) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi	----------
g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, comma 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227	----------
h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	----------
i) zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448	----------
m) zone di interesse archeologico	----------

Presenza di zone ZSC Natura 2000	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		

Presenza di percorsi Rete escursionistica/percorsi storici	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		

Presenza indicazioni/prescrizioni di natura urbanistica rilevanti ai fini paesaggistici	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		

QUADRO PROGETTUALE

Qualificazione Unità paesaggistica di riferimento e rapporti con il progetto			
Presenza di ambiente boscato	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO		
Sui due lati del corso d'acqua sono presenti aree vegetate.	Parziale	■	**Le aree vegetate non incidono sulla realizzazione dell'intervento previsto.**
Presenza di elementi di naturalità soggetti a particolari misure di conservazione	Presenza		Valutazioni
	SI		

	NO	■	
	Parziale		
Presenza di tessuto viario strutturato	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		
Presenza di elementi di singolarità della fascia costiera	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		
Morfologia con pendii a forte acclività e conseguente necessità di significative opere di artificializzazione	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		
Presenza di emergenze storico/culturali	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		
Presenza di nuclei abitati/impianti agricoli/emergenze	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO		
Attorno al canale si rileva la presenza di edifici e impianti agricoli.	Parziale	■	**L'intervento non influisce su questi.**

Elementi progettuali di interferenza con l'unità paesaggistica			
Presenza di interventi di grande impegno territoriale	Presenza		Valutazioni
	SI		

	NO	■	
	Parziale		
Presenza di opere complementari (aree di cantiere, cabine di consegna, piazzole di servizio ecc.)	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		
Previsione apertura nuove strade di penetrazione e collegamento	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO		
	Parziale		
Previsione di opere di mitigazione	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		
Previsione di opere di compensazione	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO	■	
	Parziale		
Previsione di interventi di valorizzazione	Presenza		Valutazioni
	SI		
	NO		
L'opera prevede una valorizzazione dell'ambito per la sistemazione e la difesa spondale, nonché per la stabilizzazione del fondo.	Parziale	■	**L'intervento in variante volto alla sistemazione idraulica del canale Villa appare migliorativo rispetto allo stato attuale, anche in ragione della definizione di misure di mitigazione per potenziali impatti sull'ecosistema**

			acquatico derivante dalle opere in progetto, aspetto non strettamente inerente ad aspetti di natura paesaggistica.

QUADRO AMBIENTALE COMPARTO PAESAGGIO

Analisi SWOT		
	Vantaggi e Opportunità	Rischi e Pericoli
Fattori interni	**Punti di Forza** Uso materiali ecosostenibili Misure di mitigazione	**Punti di debolezza** Presenza interventi irreversibili di trasformazione
Fattori esterni	**Opportunità** Sinergie con altre forme di valorizzazione del territorio e paesaggistiche	**Minacce** Effetti cumulativi

CONCLUSIONI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Impatto comparto paesaggio	Incidenza		Motivazioni
	ELEVATA		
La valutazione sull'impatto al comparto paesaggio appare di tipo medio per le opere da realizzare.	**MEDIA**	X	**Le opere in variante previste relative alla stabilizzazione del fondo ed alla sistemazione delle sponde del corso d'acqua, da realizzare tramite la posa di massi ciclopici di II categoria, appaiono visibili all'esterno e necessitano della cura adeguata nella messa in opera.** **Nella Relazione presente in atti sono definite misure di mitigazione per potenziali impatti sull'ecosistema acquatico causato dalle opere in progetto, ancorchè nello specifico**

			non ineriscano ad aspetti di natura paesaggistica.
	BASSA		

PRESCRIZIONI paesaggistiche per la minimizzazione degli impatti sul comparto paesaggio

RILEVANZA E TOLLERABILITA' DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO L'IMPATTO PAESAGGISTICO È ACCETTABILE?	
Rilevanza	**Commento**
☐ **ACCETTABILE:** Senza prescrizioni	**L'intervento si ritiene compatibile con le disposizioni del vigente P:T.C.P., come da artt. 46 e 49 delle relative norme di attuazione.**
☐ **NON ACCETTABILE**	----------

22.09.2025

f.to
Il Funzionario
Geom. Raineri Alessandro