aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0461858
del 30/09/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class./Fasc. ***2025/13.17.1/40-31***

OGGETTO: S1062 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di "Intervento di mitigazione del rischio inerente al Rio Pertusio (intervento totale generale)".
Proponente: Comune di Riva Ligure
Avvio fase di completezza, ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 *Riscontro*.

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

In riferimento alla Vs nota prot. n. 2025-0455343 del 26/09/2025 e al progetto in questione, che consiste nell'intervento totale e generale, si rappresenta quanto segue.

Nel precedente procedimento riguardante la messa in sicurezza idraulica del solo 1° lotto finanziato, ovvero un breve tratto del Rio Pertusio considerato maggiormente a rischio (n. procedimento interno S953), il settore scrivente aveva chiesto alcuni chiarimenti, già in allora, riguardanti il progetto complessivo previsto, ovvero, sinteticamente:

- se fosse prevista o meno, almeno in alcune zone, la rimozione della plateazione e, nel caso, che venisse indicata la variazione, rispetto allo stato attuale, in termini di ml e mq;
- se fosse possibile la realizzazione, sul fondo alveo (plateazione, scatolare) fori che favoriscano le dinamiche di infiltrazione in subalveo e di ricarica della falda.

A tali chiarimenti era stato dato riscontro con un documento integrativo denominato Relazione illustrativa&idraulica+allegati - rev01 (datata 4/5/2023) dal quale si evinceva quanto segue:

"..omissis…….

- il progetto totale prevede la rimozione della plateazione soltanto in un tratto a valle (sez.4-2), di lunghezza 16,4 m che sarà allargato da 1,6 a 4,5 m, mentre sia nel tratto a monte dell'imbocco della tombinatura in progetto (sez.25-sez.24) (laddove viene dichiarato che la plateazione è prevista interrata in subalveo), sia nel tratto tombinato di nuova realizzazione (sez 23-25), sia nel tratto tombinato in sostituzione del tombino esistente (sez. 12-sez.5) essa verrà mantenuta per necessità strutturali;
- è stata approfondita la possibilità di realizzare sul fondo alveo (plateazione, scatolare) fori che possano favorire le dinamiche di infiltrazione in subalveo e di ricarica della falda…….omissis….. e nelle conclusioni nel documento integrativo citato si leggeva: "si ritiene preferibile non praticare fori sul fondo della platea; ma si analizzerà la possibilità di creare dei fori di drenaggio lungo le pareti del canale per favorire il drenaggio del corpo versante nel canale che si intende realizzare". Quanto sopra veniva adeguatamente motivato nelle integrazioni in allora presentate.

Si chiede pertanto, con la presente, di confermare quanto sopra o, viceversa, di aggiornare quanto in allora dichiarato.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 30-09-2025 14:47:35
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

SG/ap-sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it