Anselmo s.r.l.
Sede Legale - Impianto:
Via Quiliano 46, 17100 - SAVONA (sdi M5UXCR1)
Tel. 019.88.03.14 - mail: info@anselmosrl.com
U.L. Autodemolizione:
Via Sant'Ambrogio 12R, 17100 – SAVONA (sdi 0ZCQR4A)
Tel. 019.26.46.34 - mail:autodemolizione@anselmosrl.com
P.IVA e C.F.: 01322690098

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0501723
del 23/10/2025

Alla

Regione Liguria

Direzione Generale Ambiente

Settore Valutazione Impatto Ambientale

e sviluppo sostenibile

PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

Prot. n.03/2025 del 23/10/2025

Oggetto: **S1063** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di ***"Nuovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Vado Ligure – Via Tommaseo, 8"***
Proponente: Anselmo S.r.l.
Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006 (*Prot-2025-0478681 del 10/10/2025).*

Con riferimento al procedimento in oggetto e nello specifico alla Vs Richiesta integrazioni ex art. 19, c.2, D.Lgs. 152/2006 (*Prot-2025-0478681 del 10/10/2025)*, il sottoscritto Longagna Marco, nato a Savona il 21/09/1965, residente a Millesimo (SV) in Via del Portiolo n.54, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Anselmo s.r.l. – sede legale in Savona Via Quiliano n.46 – CF/P IVA: 01322690098 trasmette i chiarimenti richiesti.

1. RIFIUTI

In merito ai contenuti del punto 1. RIFIUTI della richiesta di integrazioni di cui all'oggetto, si allega in **Allegato 24** il riscontro della Provincia di Savona Prot. N. 0059488/2025 del 20/10/2025 a seguito di ns comunicazione Prot.02/2025 del 16/10/2025.

2. ACQUA

- Si conferma l'assenza di scarichi idrici di tipo industriale;
- Non saranno previste, presso il suddetto impianto a progetto, operazioni di lavaggio di attrezzature e/o mezzi, per i quali ci si avvarrà di impianti esterni autorizzati. Si effettuerà esclusivamente, in caso di necessità, la bagnatura dei piazzali onde prevenire il sollevamento eolico di polveri.


  In merito alla gestione delle acque meteoriche si riportano alcune precisazioni:

  1) Il sistema di convogliamento delle acque meteoriche sarà asservito a tutte le aree scoperte, quindi sia alle aree di lavorazione esterne sia al piazzale antistante l'attività produttiva, interessato dal transito e dal parcheggio di veicoli pesanti e non. Per maggiore completezza si veda **l'Allegato 25**.

  2) Il ciclo di trattamento delle acque meteoriche prevede due stadi:
     - un trattamento preliminare di disabbiatura / disoleatura statica su tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) raccolte dalla rete di convogliamento, e non ancora separate dal pozzetto deviatore;
     - un successivo trattamento di disabbiatura / disoleatura con filtri a coalescenza per le acque di prima pioggia

  3) gli eventuali sversamenti accidentali/incidenti ricadenti sulle aree scolanti dei piazzali saranno convogliati all'interno di una vasca dedicata alla loro raccolta e non si mescoleranno in alcun modo con le acque scaricate nel Rio Scuro o inviate al trattamento delle prime piogge.

In caso di sversamento accidentale verrà infatti aperta una valvola installata nel pozzetto a monte del primo disoleatore e da qui convogliati i flussi in arrivo all'interno di una vasca chiusa da vuotarsi a mezzo di autospurgo una volta superata la fase emergenziale.
Si riporta di seguito lo schema a blocchi relativo al ciclo delle acque meteoriche:



Per maggiore completezza si veda l'Allegato 17.1 rev.1. e l'Allegato 17.2 rev.1.

- Si riporta in **Allegato 26** un approfondimento specifico relativo alla matrice "acqua", volto a valutare i potenziali impatti dell'attività in condizioni emergenziali (sversamenti accidentali, incidenti, ecc.) e nelle fasi di bagnatura o lavaggio dei piazzali, corredato dalla descrizione delle misure di mitigazione adottate (procedure gestionali, istruzioni operative, presidi tecnici), finalizzate a prevenire fenomeni di infiltrazione o percolamento verso il corpo idrico sotterraneo e/o di immissione in corpo idrico superficiale.

Anselmo s.r.l.
Sede Legale - Impianto:
Via Quiliano 46, 17100 - SAVONA (sdi M5UXCR1)
Tel. 019.88.03.14 - mail: info@anselmosrl.com
U.L. Autodemolizione:
Via Sant'Ambrogio 12R, 17100 – SAVONA (sdi 0ZCQR4A)
Tel. 019.26.46.34 - mail:autodemolizione@anselmosrl.com
P.IVA e C.F.: 01322690098

3. IDRAULICA E GEOMORFOLOGIA

Gli elaborati grafici e i contenuti tecnico specialistici in merito alle integrazioni relative all'idraulica e alla geomorfologia sono riportate in **Allegato 27.**

4. PAESAGGIO

In **Allegato 28** si riportano le seguenti tavole redatte dallo Studio Tecnico Armellino & Poggio – Piazza Diaz 11/1F - Savona:

01 "Stato originario"

02 "Progetto"

03 "Raffronto": in tale tavola sono indicati i manufatti interessati da interventi di recupero, demolizione e nuova realizzazione.

Sono state revisionate con i contenuti della Tavola 02 "Progetto" sopraindicata e rese coerenti tra loro le tavole dei seguenti allegati:

ALLEGATO_14_Relaz_prev_imp_acust_rev01
ALLEGATO_16_Plan_e_disp_aree_prog_rev01
ALLEGATO_17_2_Pla_imp_ges_acq_met_rev01
ALLEGATO_22_2_Pla_Gen_Ret_Idr_Ant_rev01
ALLEGATO_23_Imp_fot_valut_fattib_rev01

Per motivi legati al numero di caratteri (non superiore a 40) è stata mantenuta la numerazione di tali allegati, ma è stata abbreviata la loro descrizione in modo da consentire l'inserimento dell'indicazione dei caratteri della dicitura rev01.

5. URBANISTICA

In riferimento a quanto riportato al PUNTO 5 URBANISTICA della Richiesta di Integrazioni (Prot-2025-0478681 del 10/10/2025) della Regione Liguria, in merito alla Verifica di assoggettabilità a VIA, si trasmette in **Allegato 29** la valutazione relativa alla conformità delle opere con lo strumento urbanistico vigente, redatta dallo studio Armellino & Poggio Architetti Associati (composto dall'architetto Massimo Armellino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 502 e dall'architetto Fabio Poggio, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 271), con sede in Piazza Diaz 11/1f - Savona (tel. 019/8489346), non potendo allo stato attuale degli atti richiedere nulla al Comune di Vado Ligure. Sarà ns cura, nell'eventuale prosecuzione dell'iter autorizzativo del progetto presso gli Enti interessati, presentare al Comune di Vado Ligure tutta la documentazione necessaria al fine di poter acquisire gli assensi dovuti.

Anselmo s.r.l.
Sede Legale - Impianto:
Via Quiliano 46, 17100 - SAVONA (sdi M5UXCR1)
Tel. 019.88.03.14 - mail: info@anselmosrl.com
U.L. Autodemolizione:
Via Sant'Ambrogio 12R, 17100 – SAVONA (sdi 0ZCQR4A)
Tel. 019.26.46.34 - mail:autodemolizione@anselmosrl.com
P.IVA e C.F.: 01322690098

Si riporta infine l'elenco degli Allegati (in revisione e in supplemento) interessati dalla presente integrazione documentale

REVISIONE
ALLEGATO_14_Relaz_prev_imp_acust_rev01
ALLEGATO_16_Plan_e_disp_aree_prog_rev01
ALLEGATO_17_1_Des_imp_ges_acq_met_rev01
ALLEGATO_17_2_Pla_imp_ges_acq_met_rev01
ALLEGATO_22_2_Pla_Gen_Ret_Idr_Ant_rev01
ALLEGATO_23_Imp_fot_valut_fattib_rev01

SUPPLEMENTO
ALLEGATO_24_Riscontro_Provincia_SV
ALLEGATO_25_Plan_aree_est_e_int
ALLEGATO_26_Approf_matrice_ACQUA
ALLEGATO_27_Integr_idr_geomorf
ALLEGATO_28_Tav_raffr_rec_dem_nreal
ALLEGATO_29_Conf_opere_ComuneVL

A disposizione per qualsiasi necessità di ulteriore chiarimento in merito

Distinti saluti

L'Amministratore Unico
Legale Rappresentante

Longagna Marco



Firmato digitalmente da:
LONGAGNA MARCO
Firmato il 23/10/2025 11:38
Seriale Certificato: 4260496
Valido dal 14/02/2025 al 14/02/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA