COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
Ufficio LL.PP. -Tutela Ambientale-Demanio Marittimo
Prot. n° 20418 del 14.10.2025

Spett.le **Regione Liguria**
Direzione Generale *Protezione Civile e Difesa del Suolo*
Settore *Difesa del Suolo della Spezia*
PEC: difesasuolo.laspezia@cert.regione.liguria.it

OGGETTO: SPS 627- Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto di Fattibilità Tecnica e Economica "Sistemazione Rio Fancella in comune di Ameglia – Lotto 2" ai sensi dell'art 38 del Codice dei Contratti Pubblici.

Con riferimento all'Istruttoria SPS 627 emessa il 10/10/2025 Prot. n. 20024 da Regione Liguria Direzione Generale Protezione Civile e Difesa del Suolo, Settore Difesa del Suolo La Spezia, si conferma che tutte le integrazioni richieste sono state recepite nella documentazione inoltrata in data 06/10/2025 alla Regione Liguria Direzione Generale Ambiente Settore Valutazione Impatto Ambientale, nell'ambito del Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativo alla messa in sicurezza idraulica del Rio Fancella in Comune di Ameglia – Lotto 2.

Nel dettaglio, risulta quanto segue:

- Sviluppo planimetrico allo stato attuale del rio Fancella, in particolar modo a valle dell'attraversamento di via Pisanello;

Si vedano gli elaborati "02_01_Planimetria di rilievo", "03_02_Planimetria progetto su ortofoto" e "03_06_Planimetria di progetto su CTR", nei quali è riportato il tracciato del rio Fancella lotto 1 (di valle) secondo la configurazione da as-built, in quanto l'opera risulta ultimata.

- Stato di raffronto progettuale;
- Elaborati progettuali riguardanti il 1° lotto in fase di realizzazione;

Gli elaborati "03_02_Planimetria progetto su ortofoto", "03_06_Planimetria di progetto su CTR" e "03_03_Profilo longitudinale di progetto" riportano rispettivamente in planimetria e in profilo sia l'opera di progetto di monte (Lotto 2) che l'opera già ultimata di valle come as built (Lotto 1)

- Studio della soluzione progettuale non considerando le due attuali tubazioni in uscita DN500+DN600, così da eliminare le problematiche idrauliche legate al passaggio delle condotte al di sotto dei fabbricati.

La soluzione progettuale prevede la dismissione delle attuali tubazioni in uscita DN500+DN600. Negli elaborati "03_02_Planimetria progetto su ortofoto" e "03_06_Planimetria di progetto su CTR" è riportata la dicitura: "Tubi in uscita esistenti DN500+DN600 c.a. da sigillare e dismettere". Nella relazione idraulica paragrafo 8.2 la portata di valle del modello Hec-Ras stato di progetto risulta pari a 3.57 m3/s, ovvero pari alla portata idrologica, senza alcuna sottrazione di portata in quanto le tubazioni esistenti sopra citate sono dismesse.

Via Caffaggio n° 15 - 19031 AMEGLIA (SP) - Tel. 0187609271 -Fax. 0187609276
e-mail: area.llpp@comune.ameglia.sp.it- pec: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it
Sito internet: http://comune.ameglia.sp.it/.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Spinetti Andrea



Via Caffaggio n° 15 - 19031 AMEGLIA (SP) - Tel. 0187609271 -Fax. 0187609276
e-mail: area.llpp@comune.ameglia.sp.it- pec: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it
Sito internet: http://comune.ameglia.sp.it/.