aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0498154
del 22/10/2025

REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/88

Allegati: -

A Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile
SEDE

Oggetto: S1065 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Sistemazione idrogeologica ex-discarica in località Castagnello Brumà - Comune di Genova (GE).
Proponente: Sviluppo Brumà Srl, Alessandria (AL).
Avvio fase di completezza ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006 - Richiesta integrazioni.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2025-0486350 del 15/10/2025, con cui si trasmetteva la richiesta di verificare la completezza della documentazione nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Questo prevede una serie di interventi atti a mitigare le criticità idrauliche che caratterizzano la zona in oggetto attraverso la realizzazione di un canale di gronda finalizzato alla captazione dei corsi d'acqua presenti. In particolare, la realizzazione nell'area, di un ex discarica di inerti (oggi ormai consolidata), ha comportato la creazione di un reticolo idrografico artificiale e tombinato insufficiente a contenere le portate di piena 200ennale. L'adeguamento idraulico e la sistemazione del rio Brumà, che si estenderà per una lunghezza complessiva di circa 700 m, andrà perciò a risolvere la problematica idraulica legata alla presenza dell'ex discarica, canalizzando e regimando le acque dei rii minori che interessano il bacino idrografico del Brumà, che al momento ruscellano in modo incontrollato sulla superfice dell'ex discarica provocando fenomeni di ristagno e di assorbimento delle acque nel corpo stesso della discarica e di dilavamento degli abbancamenti.

Lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) riporta che in fase di cantierizzazione le azioni previste per la costruzione dell'intervento arrecheranno un impatto temporaneo e di lieve entità e che verranno mitigati tenendo conto di opportuni accorgimenti.

Esaminata la documentazione presentata e facendo riferimento alle matrici di competenza in capo allo scrivente Settore, si ravvede la necessità di chiedere ulteriori integrazioni con quanto segue:

-Cronoprogramma di massima che indichi la durata del cantiere e delle relative fasi;

-Valutazione dei possibili impatti acustici previsti, comprensiva dell'individuazione dei ricettori umani e delle misure da adottare per mitigare tali impatti, facendo particolare riferimento agli edifici posti a valle del reticolo oggetto di intervento;

-Relazione geologica finalizzata a quantificare le eventuali interferenze dovute alla cantierizzazione delle opere sulla qualità dei suoli e delle acque sotterranee;

-Proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale.

Si rimane a disposizione per quanto dovesse rendersi necessario e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 21-10-
2025 15:20:30
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente – Settore Ecologia
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova -Tel. 010-54851
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento/Referente: - /Elisa Pietrasanta (elisa.pietrasanta@regione.liguria.it)