aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0491328
del 17/10/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. S1066
Class./Fasc. 2025/13.17.1.0.0/43

Oggetto: **S1066** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla modifica del pennello ricompreso nelle aree dello stabilimento balneare Koko Beach a Imperia (IM)

Proponente: Koko Beach s.r.l.

Verifica completezza documentale.

Al Comune di Imperia
protocollo@pec.comune.imperia.it

Alla provincia di Imperia
protocollo@pec.provincia.imperia.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Ecosistema Costiero e Acque

Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero

Urbanistica


LORO SEDI

In data 14/10/2025 è stata caricata sul sito istituzionale regionale la documentazione in formato digitale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA/screening per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale documentazione è consultabile nella sezione Ambiente – Procedimenti VIA - procedimenti in corso – S1066.


L'intervento progettuale è ritenuto necessario dal proponente, aggiudicatario dello stabilimento balneare ON56 del PUD di Imperia denominato Koko Beach, perché la spiaggia in oggetto è soggetta, durante le mareggiate invernali, a forte erosione dovuta alla formazione di una rip current con direzione ponente amplificata dalla posizione dello sperone che si trova sul pennello di levante. Viene pertanto proposto di spostare lo sperone in posizione più distanziata dalla spiaggia allineandolo all'asse della scogliera esistente a ponente del pennello, parallela alla riva, come riportato nelle immagini seguenti. Tale scogliera è stata oggetto di ristrutturazione in seguito agli eventi meteomarini del 2018 che hanno arrecato ingenti danni su tutta la costa ligure. In tale occasione la propaggine di ponente della scogliera, che era rivolta verso la riva e si poneva in continuità con lo sperone posto sul pennello, è stata rettificata, creando un disallineamento rispetto al ridetto sperone.



Stato ante ristrutturazione



Stato attuale



Stato di progetto

È previsto l'utilizzo di massi naturali di III° categoria. L'opera avrà lunghezza 13 m e sarà attestata a quota da 1,5m a 1,1m. Le operazioni saranno svolte da terra con ausilio di escavatore, si prevede di salpare lo sperone e successivamente versare il materiale nella nuova posizione. Si prevede una durata dei lavori di circa 15 giorni lavorativi.

Entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota sarà possibile chiedere al proponente, per una sola volta, chiarimenti o integrazioni.

Si evidenzia che la verifica di assoggettabilità a VIA ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

Si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Lupino, e-mail francesca.lupino@regione.liguria.it, tel. 010 5485837.

Si resta in attesa di sollecito riscontro, anche a mezzo e-mail da inviarsi alla casella di posta elettronica sopra indicata qualora non sussista la necessità di chiedere integrazioni, e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da:
FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 16-10-2025 18:06:49
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028