studio tecnico associato Ferri & gazzano
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 0183/92673
e-mail guido@ferrigazzano.it

Spett.le Regione Liguria
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: S1066 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla modifica del pennello ricompreso nelle aree dello stabilimento balneare Koko Beach a Imperia (IM)
Proponente: Koko Beach s.r.l.s. – Imperia

Il sottoscritto Ing. Guido Ferri tecnico incaricati della redazione del progetto in oggetto, in riferimento alla vostra nota Prot. n. 2025-0526452 precisa quanto di seguito.

Richiesta integrazione da Arpal

" Per quanto riguarda la qualità dell'aria ARPAL, con la nota assunta dalla Regione Prot-2025-0498655 il 22/10/2025, ha evidenziato che in merito alla fase di cantierizzazione, in particolare nella fase di demolizione, non sono state riportate le azioni mitigative eventualmente da mettere in atto in condizioni meteo favorevoli alla dispersione delle polveri verso l'abitato. Non risulta inoltre evidente la durata dell'intervento nelle diverse fasi ed il numero di mezzi coinvolti per il trasporto delle materie. Si richiedono pertanto le seguenti integrazioni:

- *stima, anche di massima, della durata dei lavori nelle diverse fasi;*
- *stima, anche di massima, del numero di transiti giornalieri di mezzi pesanti da e per il cantiere;*
- individuare misure di mitigazione per la dispersione delle polveri. "

Come anche già indicato ella relazione tecnico illustrativa si precisa nuovamente che gli interventi di sostituzione del piano di berma del pennello di ponente realizzata in cemento con massi naturali, rifiorimento della scogliera aderente e realizzazione del ripascimento con un tenore pari a 10 m³/m ricadono nelle opere di manutenzione ordinaria e ripascimento stagionale, prima dell'inizio dei lavori verranno avviate le opportune procedure si sono citati solo per indicare per completezza tutte le opere di miglioramento del tratto di litorale proposte in sede di aggiudicazione della concessione .
L'unico intervento oggetto di valutazione assoggettabiltà alla via è lo spostamento dello sperone.

Comunque vista la richiesta si precisa che per la realizzazione del rivestimento sono necessari circa 5 giorni lavorativi e si prevedono 6/7 transiti con mezzi pesanti 1 per allontanare il calcestruzzo demolito e 5 per il trasporto dei massi (si considerano 20/25 ton a viaggio)

Per il rifiorimento della scogliera si prevede una durata dei lavori di 8 giorni lavorativi con un numero di transiti di automezzi pesanti paria 10/12

studio tecnico associato Ferri & gazzano
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 0183/92673
e-mail guido@ferrigazzano.it

Per il ripascimento considerando che un autocarro “4 assi “ trasporta in media 16 m³ di materiale si prevedono 25 transiti da effettuarsi in 4 giorni lavorativi.

Per lo spostamento dello sperone unica lavorazione oggetto di assoggettabilità alla via non sono previsti apporti di materiale ma esclusivamente lo spostamento del materiale presente in loco si stima una durata dei lavori pari a 20 giorni lavorativi.

Considerando inoltre che il tratto di litorale interessato dai transiti dei mezzi pesanti è costituito da ghiaia difficilmente si produrranno polveri, in caso contrario verrà effettuata regolare innaffiatura della pista al fine di eliminare il problema

Con la nota Prot-2025-0495897 del 21/10/2025 il Settore Ecosistema costiero e acque della Regione ha segnalato la necessità che vengano riportate le valutazioni e i contenuti previsti dalla DGR 222/2003 ad oggetto “L.R. 13/99. Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili.”.

Si è aggiornata la relazione tecnico illustrativa integrata con relazione modellistica.
Si sono inoltre aggiornate le tavole 3 stato attuale , 4 stato di progetto ,5 stato di raffronto e si è prodotta una nuova tavola 2a° habitat marini si consegnano inoltre le tavole relative al rilievo effettuato dal geometra Benedetto di Albenga.

Ing. Ferri Guido

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI IMPERIA
Dr. Ingegnere Guido Ferri Ord. N.592

FERRI GUIDO
2025.11.22 18:29:55
CN=FERRI GUIDO
C=IT
2.5.4.4=FERRI
2.5.4.42=GUIDO