aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0491397
del 17/10/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. S1067
Class./Fasc. 2025/13.17.1.0.0/44

Oggetto: **S1067** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP)

Proponente: Magra Asfalti s.r.l.

Verifica completezza documentale.

Al Comune di Arcola
comune.arcola@legalmail.it

Alla Provincia della Spezia
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it

All'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Rifiuti

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Difesa del Suolo La Spezia

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero


Urbanistica

LORO SEDI

In data 16/10/2025 è stata caricata sul sito istituzionale regionale la documentazione in formato digitale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA/screening per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale documentazione è consultabile nella sezione Ambiente – Procedimenti VIA - procedimenti in corso – S1067.

Si anticipa che l'intervento proposto prevede l'ampliamento dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti con particolare riferimento all'incremento del quantitativo previsto del recupero (R5) di conglomerato a 200 t/giorno e il quantitativo massimo annuo (R13) pari a 49.000 t, integrando l'attuale impianto produttivo con l'installazione di uno specifico impianto di lavorazione del fresato di asfalto (EER 17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01") proveniente dai cantieri stradali e con la realizzazione di depositi in blocchi di cls per il confinamento del fresato. In particolare, nell'area produttiva già autorizzata è prevista l'installazione di un mulino ad impatto nel quale il materiale (fresato d'asfalto) non viene frantumato bensì disgregato e separato, attraverso la centrifugazione, in parte bituminosa e inerti lapidei. Alla fine del processo il materiale introdotto cessa di essere rifiuto e diventa granulato bituminoso che

viene impiegato come materia prima nel ciclo produttivo del conglomerato bituminoso prodotto nell'impianto. L'introduzione dell'impianto per il trattamento del fresato di asfalto e l'aumento dell'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso nel ciclo produttivo comportano un miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali complessive dell'impianto produttivo.



Localizzazione dell'impianto.

Entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota sarà possibile chiedere al proponente, per una sola volta, chiarimenti o integrazioni.

Si evidenzia che la verifica di assoggettabilità a VIA ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

Si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Lupino, e-mail francesca.lupino@regione.liguria.it, tel. 010 5485837.

Si resta in attesa di sollecito riscontro, anche a mezzo e-mail da inviarsi alla casella di posta elettronica sopra indicata qualora non sussista la necessità di chiedere integrazioni, e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 17-10-2025 12:41:16
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028