arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039032.24-12-2025-h.11.50

aoorlig - Liguria - Regione Liguria
Prot-2025-0614064
del 24/12/2025

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

c.a.

Dott.ssa Federica Ciamberlano
federica.ciamberlano@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo ARPAL S1068. Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "SS1 Aurelia - Lavori di costruzione di scogliere a protezione della sede stradale dal km 578+400 al km 644+000 - Area A1 Località Varigotti - Finale Ligure" (SV).

Facendo seguito alla Vostra richiesta 2025-0551920 del 21-11-2025, assunta in ARPAL con prot. n. 0035490 del 21-11-2025, ad oggetto:
"S1068 Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "SS1 Aurelia - Lavori di costruzione di scogliere a protezione della sede stradale dal km 578+400 al km 644+000 - Area A1 Località Varigotti - Finale Ligure", (SV). Proponente: ANAS S.P.A. - Comunicazione pubblicazione documentazione per procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 comma 3 del D. Lgs. n° 152/2006"

con la presente si trasmette il contributo tecnico, predisposto sulla base delle valutazioni fornite dalle strutture di Agenzia competenti per le tematiche prese in esame.

Si rileva che il progetto prevede la riconfigurazione e il potenziamento della scogliera esistente, a mezzo di salpamento dei massi esistenti e di massi naturali di III categoria, lungo la sede stradale dell'Aurelia, dal km 578+400 al km 644+000, precisamente alla località Varigotti (Area A1) per un tratto di 1000 m.

✓ **Rumore**

In merito al rumore, si conferma quanto già anticipato con nota precedente: esaminata la documentazione, si rileva come l'impatto dell'opera sia limitato alla sola fase di cantiere e si rimanda pertanto alle valutazioni ed eventuali autorizzazioni in deroga per cantieri che riterrà il Comune, autorità competente in materia.

✓ **Qualità dell'aria**

Dall'esame della documentazione presentata, con riferimento allo Studio Preliminare Ambientale (*file DOC.pdf*), e delle integrazioni fornite (*file Controdeduzioni alle osservazioni.pdf*), si rileva che sono state individuate misure di mitigazione per contenere la polverosità (*paragrafo 9.1 a pag 55 dello Studio Preliminare e punto 12 a pag 7 delle integrazioni*) e che è previsto un limitato

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

numero di transiti di mezzi pesanti (*punto 11 a pag 6 delle integrazioni*). Stante quanto sopra si ritiene che la realizzazione dell'opera in progetto non abbia impatti significativi.

Ciò premesso, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità, in considerazione della vicinanza di potenziali recettori (abitazioni) (*punto 10 a pag 5 delle integrazioni*), si suggerisce che il proponente provveda ad installare, di concerto con ARPAL, strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso tali recettori.

- ✓ **Biodiversità**

In merito alla matrice in oggetto si rimanda alla relazione della struttura competente, riportata in allegato alla presente (All.1 S1068_scogliera_Varigotti_Contributofase pubblica_Biodiv_signed.pdf), elaborata dall'analisi dei documenti e delle integrazioni redatti dal proponente e da quanto rilevato nel corso di un sopralluogo in sito. In relazione a quanto riscontrato, si conferma che la spiaggia di Selva risulta interessata da vegetazione psammofila e da habitat di pregio, individuati come degni di tutela anche dal PTA regionale e dal PUC della Città di Finale Ligure. Le modifiche delle aree di cantiere, uniche misure proposte al fine di tutelare la suddetta biodiversità, non risultano tuttavia basate su specifici studi sulla reale presenza e distribuzione delle specie e degli habitat di interesse, appaiono anzi ricomprendere buona parte delle zone di maggior pregio. In considerazione di questo, allo stato attuale, non si hanno tutti gli elementi per ottenere un completo quadro conoscitivo circa i possibili impatti dell'opera in oggetto nei confronti della biodiversità terrestre. Si rimanda all'allegato tecnico di cui sopra per gli approfondimenti che si renderebbero necessari a tal fine.

Infine, per quanto attiene agli aspetti legati alla **matrice marina**, come da accordi con la struttura regionale competente, si rimanda alle valutazioni della stessa.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per
Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
Daniela Fanutza
CN = Daniela Fanutza
O = ARPAL
C = IT

Allegati: All.1 S1068_scogliera_Varigotti_Biodiv_signed.pdf

Estensore Provvedimento: Tatiana Sammartano con il contributo di Alessandro Conte, Federica Debarbieri, Daniela Caracciolo, Filippo Demicheli, Dario Ottonello, Monica Beggiato, Massimiliano Pescetto.

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento
Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001