REGIONE LIGURIA

Provincia di Savona

COMUNE DI SAVONA

IMPIANTO EOLICO "TRYNYTY 01" (2,5 MW) IN LOC. NASO DI GATTO

Firmato digitalmente da:
VRISML76D24F351V/5628000019684001.EKXA/zd2kBbgmnl9Segxhu1Ma8Y=
Organizzazione: Progetto CNS Ingegneri
Unità organizzativa: Consiglio Nazionale Ingegneri
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Identifies X.509 authentication certificates issued for the italian National Service Card (CNS) project in according to the italian regulation
Data: 03/07/2025 17:43:31

Dott. Giorgio Curetti N. 232 ALBO - ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - CUNEO

Firmato digitalmente
da: GIORGIO CURETTI
Data: 03/07/2025
15:00:31

DATA	REVISIONE
Giugno 2025	*Autorizzazione Unica - art. 9 D.Lgs 190/24*
Giugno 2025	*Verifica di assoggettabilità a VIA - art. 19 D.Lgs 152/06*

PROGETTISTI:

Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Dott. For. Giorgio Curetti

Dott. Giorgio Curetti N. 232 ALBO - ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - CUNEO

SOCIETA' PROPONENTE:

TRYNYTYT WIND S.r.l

Lungotevere dei Mellini 7

00193 Roma (RM)

C.F e P.IVA 17284761008

TRYNYTY WIND

Computo metrico

ELABORATO

06W.AU.R.11

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMUNE DI SAVONA
IMPIANTO EOLICO TRYNYTY 01 (2.5 MW)

COMMITTENTE: TRYNYTY WIND S.r.l. - Lungotevere dei mellini 7 - 00193- Roma (RM)

ROMA, 03/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Fondazioni (SpCat 1)							
1 / 1 15.A10.A10. 010	Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. SpCat 1 - Fondazioni	1,00			400,000	400,00		
	SOMMANO m²					400,00	2,59	1´036,00
2 / 2 15.A10.A28. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte SpCat 1 - Fondazioni Sbancameto	1,00	22,00	22,000	3,200	1´548,80		
	SOMMANO m³					1´548,80	4,58	7´093,50
3 / 3 20.A28.A10. 020	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri armati solo frontalmente (muri contro terra) realizzate n legname di abete e pino. SpCat 1 - Fondazioni Casseratura parte alta Casseratura parte bassa	1,00 1,00	17,60 42,40		1,000 8,000	17,60 339,20		
	SOMMANO m²					356,80	55,68	19´866,62
4 / 4 20.A20.C02. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 SpCat 1 - Fondazioni Parte alta Parte bassa	1,00 1,00	25,00		0,700 532,940	17,50 532,94		
	SOMMANO m³					550,44	177,72	97´824,20
5 / 5 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. SpCat 1 - Fondazioni Vedi voce n° 4 [m³ 550.44]	100,00				55´044,00		
	SOMMANO Kg					55´044,00	2,53	139´261,32
6 / 6 15.A10.A28. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte SpCat 1 - Fondazioni Vedi voce n° 2 [m³ 1 548.80] Vedi voce n° 4 [m³ 550.44]					1´548,80 -550,44		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1´548,80 -550,44		
	SOMMANO m³					998,36	4,58	4´572,49
	Piazzole di montaggio (SpCat 2)							
7 / 7 18.A92.A16.	Diradamenti liberi, selettivi, massali o con designazione dei candidati al fine di aumentare la stabilità del popolamento,							
	A RIPORTARE							269´654,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269´654,13
005	prevenire le avversità climatiche e biotiche, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco senza designazione dei candidati SpCat 2 - Piazzole di montaggio WTG TRY_01 (coeff. 2 per taglio raso)	2,00			0,674	1,35		
	SOMMANO ha					1,35	2´549,69	3´442,08
8 / 8 18.A92.A21. 005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, avvalendosi di argano forestale di qualunque capacita' operativa, ogni altro onere compreso. SpCat 2 - Piazzole di montaggio WTG BC_01	200,00			0,674	134,80		
	SOMMANO m³					134,80	16,18	2´181,06
9 / 9 18.A50.A20. 010	Deceppamento a strappo fino a 25 cm di diametro ceppo SpCat 2 - Piazzole di montaggio Deceppamento					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	2,14	856,00
10 / 10 15.A10.A10. 010	Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. SpCat 2 - Piazzole di montaggio WTG TRY_01					6´740,00		
	SOMMANO m²					6´740,00	2,59	17´456,60
11 / 11 15.A10.A28. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte SpCat 2 - Piazzole di montaggio WTG TRY_01					12´661,00		
	SOMMANO m³					12´661,00	4,58	57´987,38
12 / 12 15.B10.B10.0 10	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. SpCat 2 - Piazzole di montaggio WTG TRY_01	5407,00			0,500	2´703,50		
	SOMMANO m³					2´703,50	15,85	42´850,47
13 / 13 15.A10.A28. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte SpCat 2 - Piazzole di montaggio Ripristini TRY_01					10´293,00		
	SOMMANO m³					10´293,00	4,58	47´141,94
14 / 14 80.D10.A80. 010	Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee SpCat 2 - Piazzole di montaggio Idrosemina per ripristini					13´000,00		
	SOMMANO m²					13´000,00	3,58	46´540,00
	A RIPORTARE							488´109,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							488´109,66
	Viabilità (SpCat 3)							
15 / 15 15.A10.A28. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte SpCat 3 - Viabilità Scavo per adeguamento viabilità		139,00	3,000	1,000	417,00		
	SOMMANO m³					417,00	4,58	1´909,86
16 / 16 15.B10.B10.0 10	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. SpCat 3 - Viabilità Viabilità di cantiere		139,00	6,000	0,500	417,00		
	SOMMANO m³					417,00	15,85	6´609,45
	Elettrodotto impianto (SpCat 4)							
17 / 17 Elettrodotto	Fornitura e posa in opera in opera elettrodotto SpCat 4 - Elettrodotto impianto Elettrodotto MT impianto		288,00			288,00		
	SOMMANO m					288,00	100,00	28´800,00
18 / 18 B.01.05	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica di consegna SpCat 4 - Elettrodotto impianto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	300´000,00	300´000,00
	Fornitura e montaggio WTG (SpCat 5)							
19 / 19 WTG	Fornitura e posa in opera di aerogeneratore di potenza 2.5 MW SpCat 5 - Fornitura e montaggio WTG					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´500 000,00	2´500´000,00
	Costi e opere di connessione alla rete (SpCat 6)							
20 / 20 STMG	STMG SpCat 6 - Costi e opere di connessione alla rete					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	96´600,00	96´600,00
	Piazzole di montaggio (SpCat 2)							
21 / 21 80.D10.A85. 010	Realizzazione di inerbimento di scarpate o di aree in dissesto mediante semplice semina a spaglio di sementi erbacee da consolidamento, compresa la concimazione, esclusa la prepara ... na a spaglio di sementi erbacee da consolidamento, compresa la concimazione, esclusa la preparazione del letto di semina SpCat 2 - Piazzole di montaggio Semina per ripristini					13´000,00		
	SOMMANO m²					13´000,00	2,62	34´060,00
	A RIPORTARE							3´456´088,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´456´088,97
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3´456´088,97
	T O T A L E euro							3´456´088,97
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	**LAVORI A CORPO euro**	3´456´088,97	100,000
C:001	Fondazioni euro	269´654,13	7,802
C:002	Piazzole di montaggio euro	252´515,53	7,306
C:003	Viabilità euro	8´519,31	0,247
C:004	Elettrodotto impianto euro	328´800,00	9,514
C:005	Fornitura e montaggio WTG euro	2´500´000,00	72,336
C:006	Costi e opere di connessione alla rete euro	96´600,00	2,795
	TOTALE euro	3´456´088,97	100,000

ROMA, 03/03/2025

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	