REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S1069 –** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato "Trynyty 01", costituito da 1 aerogeneratore di 2,5 MW di potenza, nel Comune di Savona (SV) – Proponente: Trynyty Wind S.r.l. - Riscontro a Vs. nota Prot-2025-0585089 del 09/12/2025.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2025-0585089 del 09/12/2025, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Con nota Prot-2025-0541789 del 17/11/2025, lo scrivente settore aveva chiesto di integrare la documentazione con una valutazione previsionale dell'impatto acustico generato dal funzionamento contemporaneo, oltre che dell'impianto in esame, anche dei parchi eolici denominati "Monte San Giorgio" e "Naso di Gatto-Monte Negino", presenti nell'area interessata dal progetto (il primo già in esercizio, il secondo di recente realizzazione e attualmente in fase di commissioning).

Il proponente ha risposto alla richiesta presentando un elaborato intitolato "Verifica preliminare dell'impatto acustico – Integrazioni", in cui è stato stimato l'impatto acustico prodotto dal contemporaneo funzionamento dei tre parchi eolici sopra citati, ipotizzando cautelativamente il funzionamento costante alla massima potenza degli aerogeneratori.

Da un esame complessivo della documentazione si rileva quanto segue:

- il dato di potenza acustica utilizzato nella valutazione è stato desunto dalla scheda tecnica allegata, che si riferisce ad una specifica categoria progettuale di turbina,

caratterizzata dalla tecnologia TES (Trailing Edge Serrations), in grado di ridurre le emissioni rumorose degli aerogeneratori, tuttavia, tale tipologia di pala non sembra menzionata, né descritta nella documentazione progettuale;

- il calcolo dei livelli di emissione delle sorgenti eoliche viene sviluppato sulla base della norma ISO 9613-2, utilizzando, oltre alla divergenza geometrica, un'attenuazione aggiuntiva pari a 1,5 dB(A), la cui quantificazione non è supportata da alcuna valutazione;
- nelle tabelle che restituiscono i livelli acustici attesi non viene riportato in maniera chiara il contributo dei parchi eolici limitrofi, in particolare quello del Monte San Giorgio, che, sulla base di quanto dichiarato dal tecnico, risultava in funzione durante il periodo dei rilevamenti fonometrici per la determinazione dei livelli residui.

Alla luce di quanto sopra si chiede di:

- confermare l'utilizzo della turbina riportata nella scheda tecnica allegata alla valutazione di impatto acustico, con particolare riferimento alla tecnologia TES, ricordando che tale scelta progettuale, incidendo sui livelli di rumore stimati, rappresenta un preciso vincolo a cui attenersi nel proseguo dell'attività progettuale;
- motivare la quantificazione dell'attenuazione aggiuntiva utilizzata nella stima dei livelli di rumore;
- effettuare la valutazione dei livelli acustici attesi nelle condizioni di vento ritenute maggiormente rappresentative per l'impianto in esame, in accordo alle disposizioni del D.M. MiTE 01.06.2022, con restituzione dei dati in forma tabellare da cui si possano evincere in maniera chiara i contributi acustici considerati;
- con riferimento al punto precedente, integrare le tabelle di restituzione dei risultati con i limiti normativi di riferimento, al fine di migliorare la lettura e la valutazione dei livelli attesi.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 21-01-
2026 14:07:24
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026