aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0537051
del 13/11/2025

aspmalo.AOO Portsofgenoa - Prot. 13/11/2025.0061629.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CATERINA VINCENZI

PORTS of GENOA
VADO LIGURE ▪ SAVONA ▪ PRA' ▪ GENOVA

Direzione Tecnica e Ambiente

Spett.li

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
Altre strutture regionali:
- **Ecosistema Costiero e Acque;**
- **Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo;**

protocollo@pec.regione.liguria.it

ARPAL Direzione Scientifica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Oggetto: P.3157 Opere di difesa del litorale di Voltri nel Comune di Genova – Pratica S1070

Riscontro richiesta di integrazioni ex art. 19 c.2 D.Lgs. 152/2006 assunta la prot. n. 59918 del 06/11/2025

In riferimento all'oggetto ed in particolare alla richiesta di integrazioni, si precisa quanto segue:

1. Per quanto riguarda la valutazione degli impatti cumulativi sul litorale di Voltri degli interventi previsti sull'area, si specifica che le tre opere sono state coordinate con una realizzazione in serie delle stesse, al fine di non impattare eccessivamente sulla viabilità retrostante e sul contesto limitrofo;
2. Il ripascimento del litorale è un intervento previsto dalla Regione Liguria, pertanto spetterà all'Amministrazione regionale definire un'eventuale alternativa a tale fornitura. Si chiarisce, inoltre, che l'intervento in argomento a cura di AdSP è propedeutico al ripascimento di Regione Liguria e pertanto sarà calibrato in funzione dell'effettivo apporto di materiale in coordinamento con i referenti tecnici regionali.
3. In merito alle forniture del materiale si precisa che è facoltà dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto avvalersi della cava a loro congeniale, purché il materiale

rispetti le caratteristiche previste a progetto sia in termini chimico-fisici che paesaggistici. Sarà cura della Stazione Appaltante condividere le scelte di cui sopra con gli uffici competenti non appena sarà ultimata la procedura di affidamento prevista nel corso del 2026.

4. L'intervento non prevederà scavi in ambiente terrestre; l'attività di scavo citata negli elaborati tecnici è riferita ad una minimale attività di livellamento del piano di posa per realizzare lo strato filtro dei due isolotti. Il materiale oggetto di movimentazione riguarderà soltanto alcune zone del primo strato del fondale costituito da materiale fine che sarà comunque riposizionato in loco. Detto intervento sarà necessario per creare un piano di posa omogeneo per lo scapolame che costituirà il basamento degli isolotti.

Cordiali saluti,

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Caterina Vincenzi

[Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.]

CATERINA VINCENZI
12.11.2025 13:03:22 GMT+01:00