aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0502843
del 24/10/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

Allegati: --

N. Rif. S1070
Class./Fasc. 2025./13.17.1.0.0/47

Oggetto: ***S1070*** *– (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni)*
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a via per P.3157 Opere di difesa del litorale di Voltri nel Comune di Genova (GE)

Proponente: Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale

Verifica completezza documentale ex comma 2 art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006.

ARPAL Direzione Scientifica
C.A. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:
- Ecosistema Costiero e Acque;
- Difesa del Suolo Genova;
- Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo;
- Urbanistica.

LORO SEDI

In data 23/10/2025 è stata caricata sul sito istituzionale regionale la documentazione in formato digitale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale documentazione è consultabile nella sezione Ambiente – Procedimenti VIA - procedimenti in corso – S1070.

Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento in oggetto si colloca sul litorale di Voltri, tra la foce del torrente Cerusa e la foce del torrente Leira.

Il progetto prevede la realizzazione di due secche in massi naturali di forma circolare con diametro della porzione emersa di circa 20 m e quota sommitale di circa 1.5 m s.l.m., centrate sulla nuova linea di riva che sarà raggiunta a seguito del ripascimento previsto dal "Secondo lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno in Comune di Genova" (revisione 2, novembre 2018) mediante il riutilizzo del materiale di smarino.

L'isolotto 1 sarà realizzato formando un nucleo centrale in massi di I categoria ed una mantellata costituita da massi naturali di III categoria (3001÷7000 kg) con peso medio pari a 5,5 t, corrispondente a un DN50 di 1,25 m, di spessore pari ad almeno due volte il DN50 fronte mare. Sul lato spiaggia è prevista una modesta movimentazione dei sedimenti al fine di garantire sempre uno spessore pari ad almeno una volta il DN50. Al fine di prevenire fenomeni di sprofondamento dei massi è previsto un imbasamento in massi di I categoria (50÷1000 kg) dello spessore di 60 cm.

L'isolotto 2 sarà realizzato analogamente, ma avendo un volume minore non si prevede la formazione del nucleo centrale in massi di prima categoria.

Il materiale lapideo sarà approvvigionato via terra. Si prevede la posa in opera dei massi mediante mezzi terrestri previa la realizzazione di apposite piste utilizzando il materiale lapideo di nuova fornitura, che sarà poi utilizzato per la realizzazione delle secche.

La durata complessiva del cantiere è stimata in 10 settimane, e l'intervento sarà realizzato nel periodo non destinato alla balneazione (30 settembre - 1 maggio).

Le caratteristiche del progetto sono state considerate tenendo conto del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; in particolare si segnala che è in fase di progettazione per l'Autorità Portuale il rifiorimento della scogliera del VTE nel bacino portuale di Genova Voltri-Prà.

Entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota sarà possibile chiedere al proponente, per una sola volta, chiarimenti o integrazioni.

Si evidenzia che la verifica di assoggettabilità a VIA ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

Si specifica che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Furfaro Elisa, – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria Tel. 010/5484572 – E-mail: elisa.furfaro@regione.liguria.it

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 23-10-2025 17:12:07
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028