QUADRO D'UNIONE scala 1:10.000



PLANIMETRIA SISTEMAZIONE RIO SENZA NOME SU ORTOFOTO - Scala 1:250

Manufatto scarico esistente
Scatolare in c.a. 150x150
con paratoia di sezionamento
e valvola a clapet

Manufatto scarico in progetto c.a.
affiancato all'esistente
(demolizione setto comunicante)
Apertura scarico 150x150
Paratoia di sezionamento
e valvola a clapet

Scatolare in c.a.
200x150 L=14m

Canale a cielo aperto in c.a.
dim.interne b=200 h=190/230/190
L=71 m

Vasca calma / sedimentazione in c.a.
dim.interne largh=200 lung=500 h=300

Canale a cielo
aperto in gabbioni
dim.interne b=200 h=250
Salti di fondo 120-150

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=485

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=450

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=400

Scatolare in c.a.
200x250

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=580

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne
largh=200 lung=200 h=508

Pozzetto in c.a.
dim.interne
largh=200 lung=200 h=508

Pozzetto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=625

Scatolare in c.a.
200x250 L=4m

Scatolare in c.a.
200x250 L=44m

Scatolare in c.a.
200x250 L=4m

Canaletta grigliata
in cls polimerico
larghezza 50 cm
lunghezza 20+20m

Fosso in terra b=200 h=150/190
scarpa=1 / 1 L= 141.50 m
rivestimento del fondo con
biorete antierosione

ALTRO PROGETTO - LOTTO 1

LOTTO 2 IN PROGETTO

R0 R1 R2m R2v R3a R3b R4 R4a R5 R5a R6bis R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R15b R16m R16v

REGIONE LIGURIA
COMUNE DI AMEGLIA
(Provincia di La Spezia)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA
DEL RIO SENZA NOME N.98666
IN LOCALITÀ LA FERRARA NEL COMUNE DI AMEGLIA
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
LOTTO 2

OGGETTO:

IDROLOGIA E IDRAULICA
Planimetria di progetto su ortofoto

IL PROGETTISTA:
ethos engineering S.r.l.
Engineering and TecHnology for developMent and Sustainability
Via San Giacomo della Vittoria, 64
15121 Alessandria - ITALY
Tel - Fax +39 0131 235460
e-mail:info@ethosengineering.it
http://www.ethosengineering.it

DIRETTORE TECNICO
Ing. Fabrizio FOLTRAN

DIRETTORE TECNICO
Ing. Andrea PANIZZA

IL COMMITTENTE:
COMUNE DI AMEGLIA

01	Ottobre 2025	Aggiornamento	V.Guzzon	F.Foltran	F.Foltran
00	Febbraio 2024	Emissione	V.Guzzon	F.Foltran	F.Foltran
Rev	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

ETH_37_23	02	PF	T	02	06	01	ETH_37_23_02PFT02_06_01.pdf	1:250	Ottobre 2025