aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0598303
del 16/12/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Gestione integrata dei Rifiuti

Classif./Fasc.: 2025/13.10.2/5

Oggetto: ***S1071*** *– (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni)*
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a via per la sistemazione idraulica del rio senza nome n.98666 in località la Ferrara nel comune di Ameglia - progetto di fattibilità tecnica economica - lotto II.

Proponente: Comune di Ameglia (SP)

Osservazioni del pubblico, comunicazione agli enti interessati della pubblicazione della documentazione e attivazione di collaborazioni per l'istruttoria tecnica - art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006.

Al Settore:
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

In relazione alla vostra nota Prot-2025-0564519 nella quale si invita a presentare le proprie osservazioni, si trasmette il contributo istruttorio relativo al procedimento in oggetto per gli aspetti di propria competenza.

L'opera in progetto riguarda la sistemazione idraulica del Rio senza nome, posto in destra idrografica al f. Magra e suo diretto affluente. L'opera è collocata in Comune di Ameglia in località La Ferrara, tra il versante di Montemarcello e il f. Magra, in attraversamento e successivo affiancamento di via della Pace.

Nella "relazione gestione materie" il proponente dichiara che nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti quantitativi di materiale inerte da conferire ad impianti di gestione rifiuti:

- materiale proveniente da sovrastruttura stradale: 64,80 m^3;

- materiale terroso proveniente da scavo: 2053,98 m^3. (*)

(*) Il quantitativo totale di materiale di scavo è pari a 3388,32 m^3; considerando il parziale riutilizzo per opere di reinterro per complessivi 1334,34 m^3, risulta un quantitativo netto di materiali in esubero da conferire ad impianti di gestione rifiuti pari a 2053,98 m^3.

Il proponente individua inoltre due differenti soluzioni di conferimento del materiale in esubero:

- ditta Galletto Bruno s.r.l., il cui impianto dista circa 4 km dal cantiere;

- ditta Servizi Industriali s.r.l. di Carrara, il cui impianto dista circa 12 km dal cantiere.

Il progetto rientra nella tipologia alla lettera o) “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua” dell’Allegato IV, Parte II del D. Lgs. 152/2006 - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed ha un volume di terre e rocce da scavo prodotte inferiore ai 6.000m^3 (limite per essere considerato cantiere di piccole dimensioni) pertanto, considerata la nota prot-2025-0388047 avente oggetto “Definizione dei contenuti da sviluppare nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA per il comparto “materiali di risulta/terre e rocce da scavo” - INDICAZIONI OPERATIVE” non si ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti.

Cordialmente.

Il Dirigente
Dott. Andrea Baroni

Firmato digitalmente da:
ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 16-12-2025 12:57:49
Certificato valido dal 05-06-2023 al 05-06-2026

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE - Settore Gestione integrata dei rifiuti
Via Fieschi, 17 - 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Dott.ssa Denise Dozza - Tel. 010 548 5765 - e-mail: denise.dozza@regione.liguria.it