arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039315.31-12-2025.h.12:43

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

c.a.

Dott.ssa Furfaro Elisa
elisa.furfaro@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal S1071. Verifica di assoggettabilità alla VIA per la sistemazione idraulica del rio senza nome n.98666 in località la Ferrara nel comune di Ameglia - progetto di fattibilità tecnica economica - lotto II (SP).

Facendo seguito alla Vostra richiesta prot. n. 2025-0564519 del 27-11-2025, assunta in ARPAL con prot. n. 36078 del 27-11-2025, ad oggetto:

"S1071 – (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni) Procedimento di Verifica di assoggettabilità a via per la sistemazione idraulica del rio senza nome n.98666 in località la Ferrara nel comune di Ameglia - progetto di fattibilità tecnica economica - lotto II. Proponente: Comune di Ameglia (SP). Osservazioni del pubblico, comunicazione agli enti interessati della pubblicazione della documentazione e attivazione di collaborazioni per l'istruttoria tecnica - art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006"

con la presente si trasmette il contributo tecnico predisposto sulla base delle valutazioni fornite dalle strutture competenti di Agenzia per le tematiche prese in esame.

Si rileva che l'opera in progetto riguarda la sistemazione idraulica del Rio senza nome, posto in destra idrografica al fiume Magra e suo diretto affluente. L'opera è collocata in Comune di Ameglia in località La Ferrara, tra il versante di Montemarcello e il fiume Magra, in attraversamento e successivo affiancamento di via della Pace. Il quantitativo totale di materiale da scavo prodotto è stato stimato pari a 3.388,32 m^3, considerando il parziale riutilizzo per opere di reinterro per complessivi 1.334,34 m^3, risulta un quantitativo netto di materiali in esubero da conferire a discarica pari a 2.053,98 m^3, per il quale a progetto è previsto il recapito in discariche autorizzate di maggiore prossimità.

✓ **Rumore**

Esaminata la documentazione disponibile non si ravvisano elementi critici nella fase di esercizio ad opera realizzata. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si rimanda alle valutazioni e determinazioni del Comune competente.

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001
acoflig - Regione Liguria
Prot-2025-0623861
del 31/12/2025

✓ **Terre e rocce**

In merito alla matrice in oggetto, non si rilevano criticità, per maggiori approfondimenti si rimanda al contributo tecnico, *ALL1 S1071_Riscontro_CPA_ Fase Pubblica-signed.pdf*, allegato.

✓ **Qualità dell'aria**

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, dall'esame della documentazione, in particolare dello Studio preliminare Ambientale rev. novembre 2025 (*file Documento 01_05_Studio Preliminare Ambientale.pdf*) e della Relazione illustrativa (*file 7245-01_01_Relazione_Illustrativa.pdf*) si ritiene che l'impatto dell'opera, limitato alla sola fase di cantiere, sia da considerarsi poco significativo in considerazione della durata dei lavori (*Relazione Illustrativa - punto 13 Cronoprogramma*) e delle misure di mitigazione previste (*Studio preliminare - par. 9.1*).

In considerazione della vicinanza di potenziali recettori (abitazioni) (*Studio preliminare - par. 2.1*) si suggerisce che comunque, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità, il proponente provveda ad installare, di concerto con ARPAL, strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso tali recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

✓ **Biodiversità**

Per quanto attiene alla tematica biodiversità, come meglio precisato nel contributo tecnico allegato (*ALL.2 S1071_Ameglia_LaFerrara_Pubbl_signed.pdf*) a cui si rimanda*, a*lla luce dell'analisi della documentazione e del contesto naturalistico, fatta salva l'applicazione delle Condizioni d'Obbligo riportate all'interno del documento Screening VINCA, si ritiene che le lavorazioni in oggetto siano compatibili con le esigenze di tutela della biodiversità dell'area.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per
Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
Daniela Fanutza
CN = Daniela Fanutza
O = ARPAL
C = IT

Allegati: **ALL1 S1071_Riscontro_CPA_ Fase Pubblica-signed.pdf**
ALL.2 S1071_Ameglia_LaFerrara_Pubbl_signed.pdf

Estensore Provvedimento: Tatiana Sammartano con il contributo di Alessandro Conte, Federica Debarbieri, Daniela Caracciolo, Stefano Ferretti, Monica Beggiato, Francesca Castiglioni, Valeria Mela,