Firmato digitalmente da
FABIO RAVERA
CN = FABIO RAVERA
SerialNumber = TINIT-RVRFBA75M25I138X
C = IT
Data e ora della firma: 07/01/2026 16:08:31

Studio Tecnico TR3
Ing. Civile e Ambientale iunior Fabio Ravera
Corso G. Garibaldi, 189 - 18038 Sanremo
Tel 0184 99615 - Cell 333 1692217
E-mail: fabioravera@studiotecnicotr3.it
PEC: fabio.ravera@ingpec.eu

COMUNE DI IMPERIA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ARGINATURA LUNGO IL TORRENTE PRINO

Numero tavola: V10

Titolo elaborato: Computo metrico estimativo

Tecnici
Ing. Civile Ambientale iunior Fabio Ravera

Collaborazione: Ing. Civile e Ambientale Iunior Silvia Redaelli

Committente
Centro Petroli Impianti S.r.l.

Spazio per annotazioni ente

CODICE FILE	CODICE ELAB.	REVISIONE	SCALA:
COPERTINA.DWG	VACPFTI10OR	X	X

REV.	DESCRIZIONE	DATA
	Emissione	Dicembre 2025
1		
2		

Comune di Imperia
Provincia di Imperia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in Via M. Caprile - Realizzazione nuovo argine

COMMITTENTE: Centro Petroli Impianti S.r.l.

Data, 03/12/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 80.E15.A05. 010	Sfalcio e decespugliamento su argini e golene Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea erbacea e in parte costituita da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piane e inclinate in alvei accessibili					1´000,00		
	SOMMANO m²					1´000,00	0,20	200,00
2 15.A10.A25. 011	Scavo comune (di sbancamento) con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100. in rocce sciolte (COMPRESO carico su automezzo del materiale scavato)					660,00		
	SOMMANO m³					660,00	12,13	8´005,80
3 15.B10.B10. 010	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso.					195,00		
	SOMMANO m³					195,00	16,25	3´168,75
4 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.							
	Terra *(par.ug.=660-195)	465,00		1,300	5,000	3´022,50		
	Sfalci	20,00			5,000	100,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					3´122,50	0,99	3´091,28
5 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.							
	Terra *(par.ug.=660-195)	465,00		1,300	4,300	2´599,35		
	Sfalci	20,00			4,300	86,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					2´685,35	0,62	1´664,92
6 25.A15.G10. 040	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 20.02.01 - per sfalci, ramaglie, tronchi escluse le ceppaie							
		20,00			0,500	10,00		
	SOMMANO t					10,00	177,10	1´771,00
7 80.E10.A20. 040	Provvista e posa in opera di massi naturali all'interno dell'alveo di fiumi o torrenti al fine di realizzare argini, pesati su autocarro, per cantieri di facile accesso. massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 kg, resi nella PROVINCIA DI IMPERIA							
	(par.ug.=11,75*,7)	8,23	58,80		2,400	1´161,42		
	SOMMANO t					1´161,42	86,51	100´474,44
8 25.A15.G10. 011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.09.04 - per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in							
	A R I P O R T A R E							118´376,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118´376,19
	ca, intonachi, piastrelle e simili. (par.ug.=660-195)	465,00			1,900	883,50		
	SOMMANO t					883,50	33,94	29´985,99
9 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. (par.ug.=11,75*0,3)	3,53	58,80			207,56		
	SOMMANO m³					207,56	30,43	6´316,05
10 20.A20.C02. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 Vedi voce n° 9 [m³ 207.56]					207,56		
	SOMMANO m³					207,56	205,88	42´732,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro							197´410,68
	T O T A L E euro							197´410,68

Data, 03/12/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							