aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0126784
del 11/03/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, AREE PROTETTE E NATURA

Genova, c[illegible]collo

Classificazione: 2026/13.16.1.1/2

Allegati:

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: Realizzazione di un tratto di arginatura lungo il torrente Prino, posto nella porzione immediatamente a valle del viadotto autostradale, nel Comune di Imperia (IM).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 78751 del 16/02/2026 e, vista la documentazione presentata, si rileva quanto segue.

L'area oggetto di intervento non ricade all'interno di Siti Natura 2000, ma si colloca in fregio ad una "Tappa di Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici", elemento della Rete Ecologica Regionale. Nella banca dati dell'Osservatorio Ligure della Biodiversità sono riportate segnalazioni di specie nell'area vasta. Indagini svolte su campo hanno riscontrato presenza di specie vegetali alloctone e di alcune specie di uccelli.

L'arginatura prevista consiste nella realizzazione di una scogliera in massi, intasati di calcestruzzo nella parte del basamento e nella parte posteriore, mentre sul fronte saranno costipati gli spazi tra i massi con terreno vegetale. Le lavorazioni prevedono un accesso dei mezzi sia a monte della scarpata che alla base, nel letto del torrente, ove sarà realizzata una pista di accesso.

Al fine di garantire un migliore inserimento ambientale dell'opera, si ritiene opportuno prevedere il costipamento con calcestruzzo nella parte basale dell'opera, mantenendo la porzione superiore della massicciata interamente costipata con terreno vegetale rinverdito in corso d'opera con talee di salici arbustivi (es. *Salix cinerea, S. purpurea*).

Al termine dei lavori la risistemazione della pista in alveo dovrà prevedere interventi atti a smuovere i sedimi evitandone la costipazione.

Andrà inoltre predisposto un piano di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, che ne preveda l'eradicazione laddove riscontrate, per almeno due anni successivi al termine dei lavori.

Il cronoprogramma dei lavori dovrà altresì tener conto dell'osservanza dei periodi di sospensione dei lavori in alveo ai fini della tutela della fauna ittica indicati nella vigente carta ittica della provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 8/2014.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Matteo ZANELLI, il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di E.Q. Dott. Paolo GENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

PG/MZ