REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: /

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: **S1079** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo alla realizzazione di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza installata complessiva di 29,4 MW denominato "Bric Mund", in località Camponuovo nel Comune di Cairo Montenotte (SV), e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse site nei territori di Carcare (SV), Altare (SV) e Mallare (SV) – Proponente: Ski W A3 S.r.l. – Riscontro a Vs. nota Prot-2026-0025235 del 19/01/2026.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2026-0025235 del 19/01/2026, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Esaminata la documentazione presentata dal proponente, con riferimento alla componente rumore, si rileva quanto segue:

- i recettori considerati nella Valutazione previsionale di impatto acustico sono elencati e descritti nell'Allegato 1 alla medesima valutazione, ma non sono stati riportati né sull'estratto di classificazione acustica del Comune di Cairo Montenotte, né sulle mappe con le curve isofoniche, prodotte come output della simulazione per la fase di esercizio, (rispettivamente a pag. 18 e 28 della relazione);
- non sono stati eseguiti rilevamenti fonometrici nell'area interessata dal progetto, né nel periodo diurno, né nel periodo notturno;
- i risultati delle simulazioni sono calcolati su reticolo cartesiano ma non su recettori discreti selezionati in fase di calcolo, inoltre non tengono conto del rumore residuo;

- i dati riportati in Tabella 9, in corrispondenza della colonna “Valore in immissione calcolato a 4m” sembrano contenere in realtà il solo contributo degli aerogeneratori, benché vengano messi a confronto con i livelli di immissione della classificazione acustica.

Considerato quanto sopra riportato si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni:

- effettuare una campagna fonometrica in sito presso i recettori individuati, allegando allo studio le schede di misura complete di tutte le informazioni relative alle condizioni in cui le misure sono state effettuate;
- rappresentare gli aerogeneratori e i recettori sull’estratto di classificazione acustica riportato in relazione;
- effettuare una valutazione dei livelli di emissione e di immissione per la fase di esercizio nelle condizioni di vento ritenute maggiormente rappresentative per l’impianto in esame, in accordo alle disposizioni del DM MITE 01/06/2022, con restituzione dei dati in forma tabellare da cui si possano evincere in maniera chiara i contributi acustici considerati;
- con riferimento al punto precedente, integrare le tabelle di restituzione dei risultati con i limiti normativi di riferimento, al fine di migliorare la lettura e la valutazione dei livelli attesi;
- fornire i risultati delle simulazioni, sia per lo stato attuale sia per la fase di esercizio, oltre che in forma tabellare, anche mediante mappe con curve isofoniche in cui siano evidenziati gli aerogeneratori e i recettori considerati nella valutazione.

Si richiede, infine, di dare evidenza della sottoscrizione della documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico da parte di un tecnico competente in acustica iscritto all’elenco ENTECA.

Nel rimanere a disposizione per quanto dovesse rendersi necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 27-01-2026 09:54:17
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026