arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0007236.10-03-2026.h.12:20

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
  Settore VIA e sviluppo sostenibile
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

c.a. dott.ssa E. Furfaro

OGGETTO: Contributo Arpal S1080 *- Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Sistemazione idrogeologica ex-discarica in località Castagnello Brumà - Comune di Genova (GE)". Proponente: Sviluppo Brumà Srl, Alessandria (AL). Osservazioni del pubblico, comunicazione agli enti interessati della pubblicazione della documentazione e attivazione di collaborazioni per l'istruttoria tecnica - art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006.*

Facendo seguito alla Vostra richiesta Prot. n. 2026-0068743 del 10-2-2026, assunta in ARPAL con prot. n. 3861/2026, con la presente si trasmette il contributo tecnico di Agenzia predisposto sulla base delle valutazioni effettuate dalle strutture tecniche competenti per le tematiche prese in esame. L'intervento interessa la realizzazione di una canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua situati in sponda sinistra idraulica del T. Bisagno, in un'area che interferisce parzialmente con l'ex discarica Castagnello Brumà in Comune di Genova.

- ✓ **Biodiversità**

Come emerge dal documento in allegato alla presente "*Allegato_1_Arpal_biovers_S1080_CastBruma_Pubbl_signed*", la Relazione naturalistica è stata richiamata e recepita nello Studio Preliminare Ambientale dando seguito a quanto richiesto nella precedente fase procedurale.

- ✓ **Qualità dell'aria**

Dall'esame della documentazione e delle integrazioni fornite, in particolare dello Studio Preliminare Ambientale (file *P033-25-I-RE-AMB-001-C- Studio Preliminare Ambientale.pdf*), del cronoprogramma (file *7817-Cronoprogramma dei lavori-signed.pdf*) e della planimetria con l'indicazione della

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
st@arpal.liguria.it
ww.arpal.liguria.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Protocollo - Liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0124252
del 10/03/2026
.Fdel 10/03/2026 30107

sovrapposizione tra le aree di intervento e dei recettori e delle loro distanze dall'area di cantiere (file *Planimetria-sovrapposizione e distanze con cartiglio.pdf*) si fa presente quanto segue.
L'intervento in progetto avrà impatti soltanto durante la fase di realizzazione dello stesso, soprattutto durante le fasi di scavo e movimentazioni nell'ambito del cantiere con formazione di polveri, e di trasporto in discarica dei materiali, nei tratti di viabilità urbana impegnati dai transiti dei mezzi.
Le fasi di scavo e movimentazione, secondo il cronoprogramma, hanno una durata pari a 28 settimane, e sono state previste misure di mitigazione per il contenimento delle polveri (par. 8.1 dello Studio Preliminare Ambientale).
I trasporti in discarica sulla viabilità urbana risulterebbero modesti (5 al giorno) ed anche in questo caso sono state proposte misure di mitigazione (par. 8.1 di cui sopra).
Si ritiene quindi che l'impatto dell'intervento in progetto sulla qualità dell'aria possa essere considerato poco significativo in relazione alla durata dei lavori ed alla rigorosa applicazione delle misure di mitigazione individuate. Poiché in prossimità dell'area di intervento sono presenti fabbricati residenziali, come si può notare dalla planimetria di sovrapposizione tra le aree di intervento ed i recettori, si ritiene tuttavia opportuno che, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso i recettori, il proponente provveda ad installare, di concerto con ARPAL, strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso i recettori stessi, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

- ✓ **Terre e rocce da scavo**

Nel rimandare al contributo tecnico allegato: "Allegato_2_TRS_ARPAL.PROT INTERNO.2026.0000172" si evidenzia che la documentazione progettuale non riporta ancora una stima delle quantità di materiale da scavo che si prevede di riutilizzare in sito; in tal senso il documento in allegato precisa, ai fini della gestione dei materiali originati dallo scavo per il canale di gronda, quanto di seguito sintetizzato:

- la parte superiore: scavo di un volume di circa 5.000 metri cubi di terreno di natura eluvio-colluviale ed in parte anche substrato roccioso argillitico, potenzialmente riutilizzabile in sito previa verifica del rispetto dei limiti delle CSC di cui alla tabella 1, colonna A o B dell'Allegato 5 Parte IV del D Lgs 152/06 in base alla destinazione urbanistica d'uso delle aree di produzione e di destinazione.
- la parte *terminale*: scavo di un volume di circa 1600 mc di materiali di riporto provenienti dal corpo della ex discarica Castagnello Brumà che dovrà essere obbligatoriamente gestito come rifiuto speciale ed inviato ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, previa analisi di classificazione.

Alla luce di quanto riportato nel contributo allegato, sopra sintetizzato, seppur le integrazioni presentate non hanno esplicitato alcune informazioni, si evidenzia come il complesso dei volumi di scavo e di gestione a rifiuto non risulti significativo. Nel ribadire la necessità che i materiali provenienti dallo scavo del corpo della ex discarica vengano gestiti come rifiuti speciali, si rimanda a

quanto previsto dall'art. 179 del D.Lgs 152/2006 che predilige l'avvio a recupero anziché l'avvio a smaltimento dei rifiuti prodotti.

Da ultimo si rappresenta che la scrivente Agenzia non ha preso in esame la tematica delle acque superficiali per la quale, come da accordi per le vie brevi, si rinvia all'espressione del settore di Regione Ecosistema Costiero e Acque.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
e Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Daniela Fanutza)

Daniela Fanutza
09.03.2026
17:06:09
GMT+01:00

Allegati: Allegato_1_Arpal_biovers_S1080_CastBruma_Pubbl_signed
Allegato_2_TRS_ARPAL.PROT INTERNO.2026.0000172

Estensore Provvedimento: M. Montalbano con il contributo di D. Caracciolo, S. Ferretti, S. Recagno, M. Antola, M. Beggiato

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107