aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0141752
del 20/03/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Gestione integrata dei Rifiuti

Classif./Fasc. : 2026/13.10.2/5

Allegati: --

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: **S1080 –** Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Sistemazione idrogeologica ex-discarica in località Castagnello Brumà - Comune di Genova (GE)."

Proponente: Sviluppo Brumà Srl, Alessandria (AL).

Riscontro Vs. nota Prot-2026-68743 del 10/02/2026.

Si riscontra la Vs. nota Prot-2026-68743 del 10/02/2026, con cui comunicavate la messa a disposizione delle integrazioni richieste in esito alla fase di verifica di completezza documentale, di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 152/2006.

L'intervento in progetto consiste sostanzialmente nella realizzazione di un canale di gronda finalizzato alla captazione dei corsi d'acqua presenti nell'area di intervento allo scopo di ridurre le criticità idrauliche che caratterizzano la zona. Tale opera avrà origine nel tratto più a monte dell'area di intervento alla quota di 165 m. s.l.m. e recapito in corrispondenza di una vasca già esistente in prossimità di via Solimano, posizionata alla quota di circa 80 m.s.l.m., che permette il collettamento della portata all'interno del tratto terminale tombinato con scarico diretto nel torrente Bisagno.

L'intervento in progetto è ubicato in sponda sinistra idraulica del torrente Bisagno, in corrispondenza dell'ex discarica in località Castagnello Brumà nel Comune di Genova.

Il reticolo idrografico della zona si presenta disordinato ed inadeguato a canalizzare le acque meteoriche; nella parte interessata, la realizzazione della discarica ha comportato la formazione di un reticolo idrografico artificiale costituito da una serie di tombinature del rio Brumà e dei rivi affluenti, che oggi risultano idraulicamente insufficienti.

All'interno dell'area d'intervento gl'interventi principali sono pertanto i seguenti:

- eliminazione del tratto tombinato del rio Brumà e dei tratti tombinati degli affluenti;

- nuova inalveazione del rio Brumà con un canale superficiale a cielo aperto con recapito nella vasca di imbocco dell'esistente tratto terminale coperto;

- realizzazione dei manufatti di imbocco e di captazione dei rivi affluenti.

La relazione integrativa precisa che il canale di nuova realizzazione si articola in due tratte:

- la parte alta, di circa 550 m, interessa terreno naturale;
- la parte bassa, di circa 180 m, interessa terreno riportato nella ex-discarica di inerti.

Nella parte terminale lo scavo interesserà il terreno di riporto della "ex-discarica in località Castagnello Brumà" per un volume indicativo di circa **1600 mc** (tracciato di circa 180 m di lunghezza su un'area di circa 9 mq). La relazione geologica integrativa chiarisce che l'accumulo detritico ha spessori variabili da 5 a 18 m ed è costituito da una matrice terrigena generalmente di colore marrone e di granulometria variabile da sabbioso-limosa a limoso-argillosa, inglobante riporti antropici di varia natura (laterizi, mattoni, calcinacci).

Dalla documentazione complessivamente resa disponibile, non si ricava però il regime amministrativo della cosiddetta "ex-discarica in località Castagnello Brumà". Non è chiaro se il sito si qualifichi come una discarica comunque autorizzata (ante vigenza del D. Lgs n. 36/2003), ovvero si tratti di un abbandono di rifiuti (ai sensi dell'art. 255 del TUA).

Si chiede, pertanto, al proponente di integrare tale aspetto, anche consultando gli archivi degli Enti preposti alle autorizzazioni.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Baroni

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE - Settore Gestione integrata dei rifiuti
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Ing. Emanuele Striglioni ne' Tori - Tel. 010 548 5679 - e-mail: emanuele.stri

Firmato digitalmente da: ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 20-03-2026 10:25:11
Certificato valido dal 05-06-2023 al 05-06-2026