arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0015756.22-05-2026.h.16:31

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
  Settore: VIA e Sviluppo sostenibile
  via.certificata@cert.regione.liguria.it
  ca Dottssa Elisa Furfaro

OGGETTO: **Contributo ARPAL VIA S1080** Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Sistemazione idrogeologica ex-discarica in località Castagnello Brumà" - Comune di Genova (GE).
Proponente: Sviluppo Brumà Srl, Alessandria (AL).

Facendo seguito alla Vostra nota Prot-2026-0219431 del 06/05/2026, acquisita a prot. ARPAL n. 13712/2026, ad oggetto:
"S1080 - (numero pratica da citare nelle future comunicazioni) - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Sistemazione idrogeologica ex-discarica in località Castagnello Brumà" - Comune di Genova (GE). Proponente: Sviluppo Brumà Srl, Alessandria (AL).
Comunicazione ricevimento e pubblicazione integrazioni ex art. 19 c. 6 D. Lgs. 152/2006 e rinnovo richiesta contributi istruttori."

con la presente si trasmette il contributo tecnico di Agenzia sulle ulteriori integrazioni rese disponibili dal proponente, predisposto sulla base delle valutazioni effettuate dalle strutture competenti relativamente alle tematiche Biodiversità e Gestione dei materiali.
Per le tematiche Aria e Rumore restano confermati i contributi già trasmessi nel corso del procedimento rispettivamente con pec ARPAL n. 7236/2026 e con pec ARPAL n. 1682/2026 che, per semplicità, si riportano nel seguito.

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0248922
del 25/05/2026

✓ **Biodiversità**

Si rinvia integralmente alla relazione in allegato alla presente (*Allegato_1_S1080_CastBruma_Biod_Integr_signed.pdf*") che, nel rilevare ancora alcune carenze nella documentazione progettuale, evidenzia la necessità che le conclusioni della Relazione naturalistica vengano recepite in modo effettivamente cogente nella definizione progettuale e nella valutazione ambientale dell'intervento mediante specifiche verifiche eco-idrologiche, misure di tutela vincolanti e adeguati sistemi di monitoraggio ante operam, in corso d'opera e post-operam, finalizzati a garantire la conservazione delle componenti ecologiche e della funzionalità ecosistemica del sito.

✓ **Terre e rocce da scavo**

In merito alla tematica si rimanda alle valutazioni riportate nel contributo tecnico allegato (*Allegato_2_controlli_ARPAL.PROT INTERNO.2026.0000415.pdf*), in cui si confermano le indicazioni già precedentemente evidenziate sulla gestione dei materiali, con riferimento a quelli prodotti dai lavori di realizzazione del canale di gronda del rio Brumà nel tratto terminale interno al perimetro della ex discarica, da classificarsi quali rifiuti speciali e alle terre e rocce originate dai lavori di realizzazione del canale di gronda del rio Brumà nella parte superiore, da riutilizzarsi in sito.

✓ **Acustica**

In merito al rumore, la documentazione di impatto acustico presentata riguarda esclusivamente le attività di cantiere, di competenza strettamente comunale. L'opera in esercizio non causerà emissioni rumorose.

✓ **Qualità dell'aria**

Dall'esame della documentazione e delle integrazioni fornite, in particolare dello Studio Preliminare Ambientale (file P033-25-I-RE-AMB-001-C- Studio Preliminare Ambientale.pdf), del cronoprogramma (file 7817-Cronoprogramma dei lavori-signed.pdf) e della planimetria con l'indicazione della sovrapposizione tra le aree di intervento e dei recettori e delle loro distanze dall'area di cantiere (file Planimetria-sovrapposizione e distanze con cartiglio.pdf) si fa presente quanto segue.

L'intervento in progetto avrà impatti soltanto durante la fase di realizzazione dello stesso, soprattutto durante le fasi di scavo e movimentazioni nell'ambito del cantiere con formazione di polveri, e di trasporto in discarica dei materiali, nei tratti di viabilità urbana impegnati dai transiti dei mezzi.

Le fasi di scavo e movimentazione, secondo il cronoprogramma, hanno una durata pari a 28 settimane, e sono state previste misure di mitigazione per il contenimento delle polveri.

I trasporti in discarica sulla viabilità urbana risulterebbero modesti (5 al giorno) ed anche in questo caso sono state proposte misure di mitigazione.

Si ritiene quindi che l'impatto dell'intervento in progetto sulla qualità dell'aria possa essere considerato poco significativo in relazione alla durata dei lavori ed alla rigorosa applicazione delle misure di mitigazione individuate. Poiché in prossimità dell'area di intervento sono presenti fabbricati residenziali, come si può notare dalla planimetria di sovrapposizione tra le aree di intervento ed i recettori, si ritiene tuttavia opportuno che, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso i recettori, il proponente provveda ad installare, di concerto con ARPAL, strumentazione

idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso i recettori stessi, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
e Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Daniela Fanutza)

Daniela
Fanutza
22.05.2026
15:51:42
GMT+02:00

Allegati: Allegato_1_S1080_CastBruma_Biod_Integr_signed.pdf
Allegato_2_controlli_ARPAL.PROT INTERNO.2026.0000415.pdf

Estensore Provvedimento: Ing. M. Montalbano con il contributo di D.Caracciolo, S. Ferretti, M. Pescetto, M. Beggiato, A. Giordano, S.Lottici, M.Antola, F.Castiglioni, F. Debarbieri, D. Lagostena

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001