arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000130.13-02-2026.h.16:45

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica
UO Pianificazione Strategica
ARPAL

OGGETTO: S1082 –Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per la messa in sicurezza idrogeologica dell'area ex scuderie situata all'interno del compendio demaniale denominato caserma Crespi ad Imperia
Proponente: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria
Verifica di completezza documentale - Contributo istruttorio terre e rocce da scavo

Con riferimento alla nota prot. n. 2026-0069879 del 10/02/2026, acquisita agli atti con prot. Arpal n. 3933 pari data, con la quale Regione Liguria ha richiesto un contributo istruttorio inerente la pratica in oggetto, con la presente si trasmette la relazione allegata.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(*Dott.ssa Manuela Pertici*)

Manuela Pertici
ARPAL
Dirigente
13.02.2026 16:44:41
GMT+01:00

Estensore: ing. Maria Carraro

Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali ponente
Via Braja 2 - 17100 Savona - Via Nizza N°6 - 18100 Imperia
Tel. +39 01064371 fax +39 0106437441
nome.cognome@pec.arpal.liguria.it PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

CONTRIBUTO TECNICO VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VIA

PROCEDIMENTO	S1082 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA Regionale per la messa in sicurezza idrogeologica dell'area Ex Scuderie di Imperia – Caserma Crespi
Fase del procedimento	Verifica di completezza documentale
Proponente	Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria
Componenti tematiche	Terre e rocce, bonifiche

Elenco documentazione

Per la redazione del presente contributo è stata presa in esame la seguente documentazione:

- Studio Preliminare Ambientale del 06/02/2026;
- Relazione Tecnico Illustrativa del 06/02/2026;
- Relazione Gestione Materie del 06/02/2026.

Descrizione sintetica degli aspetti tecnici più rilevanti del progetto.

L'intervento si inquadra come una manutenzione straordinaria su manufatti esistenti (canali) ad uso idraulico, al fine di una messa in sicurezza idrogeologica ed idraulica dell'area, propedeutica al declassamento da fascia P3 (ex "zona rossa") a P1 del PGRA e la conseguente possibilità di utilizzo dell'area come parcheggio pubblico per autovetture, pertinenziale ai servizi pubblici che verranno dislocati nei fabbricati ristrutturati.

Il Progetto consiste nella realizzazione di due nuovi canali nell'area Ex Scuderie di Imperia, uno di 58 m per eliminare l'attuale tratto tombinato di Rio Baitè e ripristinare lo scorrimento a cielo aperto, l'altro di 8 m per aumentare la sezione della tombinatura sotterranea di un affluente in sponda sinistra del Rio Baitè. È prevista inoltre la realizzazione di un piccolo ponte carrabile per garantire l'accesso alla zona.

Si prevede di scavare un volume di terreno pari a 2.700 mc, di cui circa 1000 mc verranno riutilizzati in sito e la rimanente quota verrà smaltita presso la discarica di rifiuti inerti Cerruti S.r.l.. Inoltre, si prevede di demolire alcuni manufatti esistenti, per un totale di 800-900 mc di rifiuti da costruzione e demolizione da smaltire.

Per la realizzazione delle opere in progetto non è stato ritenuto rilevante conoscere la qualità delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

Il proponente dichiara altresì che l'area in questione non è soggetta a procedimenti di bonifica.

Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali ponente
Via Braja 2 - 17100 Savona - Via Nizza N°6 - 18100 Imperia
Tel. +39 01064371 fax +39 0106437441
nome.cognome@pec.arpal.liguria.it PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Contributo tecnico

Terre e rocce da scavo

Il progetto prevede un volume di scavo pari a 2.700 mc di materiale di cui circa 1.000 mc da riutilizzare in sito, mentre la quota eccedente verrà destinata a smaltimento presso la discarica per inerti situata nell'ambito del medesimo Comune, senza prevederne la possibilità di riutilizzo come sottoprodotto in altri cantieri.

Si osserva che non è stato adeguatamente giustificato il motivo per il quale il volume di terreno eccedente le necessità di cantiere venga escluso della gestione del materiale come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017 e smaltito in discarica,

A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art.179 del D. Lgs 152/06, il conferimento in discarica costituisce l'ultima opzione della gerarchia di gestione dei rifiuti, rendendo pertanto preferibile la valutazione del conferimento a impianti di recupero.

Si precisa che qualora i materiali non possano essere gestiti secondo il regime del riutilizzo e assumano la qualifica di rifiuto, dovranno essere rispettate le previsioni di cui all'art. 23 del DPR 120/2017.

Inoltre, anche se non di stretta competenza, si osserva che, per quanto riguarda la stima volumetrica dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni di cantiere, non vi è coerenza tra quanto indicato nello *Studio Preliminare Ambientale*, pag. 39-40 e la *Relazione di Gestione delle Materie*, pag.3, in quanto nel primo caso l'ammontare di rifiuti risulta essere più di 800 mc, mentre nel secondo caso parrebbe circa la metà.

Richiesta di integrazioni/chiarimenti

Si richiede pertanto di fornire le seguenti integrazioni/chiarimenti relativi agli aspetti sopra evidenziati:

- ✓ valutare la possibilità di gestire come sottoprodotto i volumi di terreno eccedente le necessità di cantiere o, in subordine, destinarli a recupero;
- ✓ rendere coerente la volumetria di rifiuti da smaltire in tutti gli elaborati presentati.

Estensore: ing. Maria Carraro

Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali ponente
Via Braja 2 - 17100 Savona - Via Nizza N°6 - 18100 Imperia
Tel. +39 01064371 fax +39 0106437441
nome.cognome@pec.arpal.liguria.it PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001