aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0132396
del 16/03/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

Allegati: --

N. Rif. S1086
Class./Fasc. 2026/13.17.1.0.0/11

Oggetto**:** ***S1086*** *– (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni)*
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a via per Intervento di ripristino e adeguamento delle opere di difesa a mare della concessione della lega Navale Italiana di Genova Quinto al mare

Proponente: Lega Navale Italiana - Sez. Genova Quinto al Mare

Verifica completezza documentale ex comma 2 art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006.

ARPAL Direzione Scientifica
C.A. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:
- Ecosistema Costiero e Acque;
- Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo;

LORO SEDI

Con al presente si comunica che è stata resa disponibile la documentazione in formato digitale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tale documentazione è consultabile sul sito www.regione.liguria.it -Ambiente – Consultare banca dati procedimenti VIA - procedimenti in corso – **S1086**.

Le opere in progetto ricadono nella categoria progettuale afferente ai progetti di infrastrutture, al punto **7** lettera **n)** dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, ovvero: **"**opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare".

Descrizione sintetica dell'intervento

L'area oggetto di intervento è ubicata nel settore costiero orientale del Comune di Genova, nel quartiere di Quinto al Mare, località Bagnara, lungo il tratto di litorale compreso tra la scogliera di protezione esistente e la linea di riva antistante il tessuto urbano consolidato.

L'obiettivo degli interventi è quello di implementare le opere di difesa a mare esistenti a protezione dell'area in concessione demaniale alla Lega Navale Italiana – Sez. di Genova Quinto al Mare.


Al fine di evitare, o quantomeno attenuare, gli effetti delle mareggiate, il proponente prevede la costruzione di un'opera a mare che smorzi l'impatto




Figura 3.3 – Vista 3D dell'area

delle onde.

Sono state analizzate due differenti soluzioni, l'una alternativa all'altra. La prima, denominata "Soluzione A", prevede il prolungamento di un grosso scoglio antistante l'area mediante una scogliera soffolta per aumentare gli effetti del frangimento dell'onda e diminuirne l'impatto la seconda, denominata "Soluzione B", prevede l'ampliamento della scogliera emersa esistente verso levante.



Soluzione A: Planimetria scogliera sommersa



Soluzione B: Planimetria scogliera emersa

La maggior parte delle opere avverrà via mare mediante l'utilizzo di un pontone per la posa dei massi naturali (III categoria), sia per la scogliera soffolta che per quella emersa.

L'unico intervento che verrà effettuato da terra riguarda il ripristino della sottomurazione dell'area di rimessaggio, tramite casseratura e getto di calcestruzzo resistente all'ambiente marino.

Non si prevede il dragaggio di fondali per la sistemazione dei massi ma si procederà solo al salpamento e riposizionamento di alcuni massi presenti per un corretto riposizionamento e per garantirne la stabilità.

I lavori saranno eseguiti durante la stagione non balneare. La durata dei lavori è stimata dai 2 ai 4 mesi, a seconda del tipo di opera che si sceglierà di andare ad eseguire.

Tutto ciò premesso, si comunica che entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota, sarà possibile chiedere al proponente eventuale documentazione progettuale, ai soli fini della completezza.

Si evidenzia che la verifica di assoggettabilità a VIA ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

Si specifica che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Furfaro Elisa, – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Regione Liguria Tel. 010/5484572 – E-mail: elisa.furfaro@regione.liguria.it

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 13-03-2026 16:11:46
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028