REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/91

Allegati: /

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: **S1092 –** Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Opera di difesa idraulica sul fosso dei Prelli", nel Comune di Santo Stefano di Magra (SP) – Proponente: Sogegross S.p.A. - Riscontro a Vs. nota Prot-2026-0238861 del 18/05/2026.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2026-0238861 del 18/05/2026, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto deriva dalla necessità di evitare allagamenti in corrispondenza di un parcheggio a servizio di un nuovo centro commerciale, che verrà realizzato dallo stesso proponente in corrispondenza della SS 62 del Passo della Cisa e interessa un tratto del fosso dei Prelli che si estende per alcune centinaia di metri.

L'opera consiste, in sintesi, nei seguenti interventi:

- rimozione di tre attraversamenti sul lato nord dell'area di intervento;
- realizzazione di un muro di sponda sinistra;
- riporto di terreno in sponda sinistra;
- trasformazione morfologica dell'area in destra idraulica mediante uno sbassamento del piano campagna dell'ordine di 20 cm;
- realizzazione di un nuovo attraversamento a monte della SS 62 della Cisa.

Le attività di cantiere avranno una durata complessiva stimata pari a circa 90 giorni naturali consecutivi. Si stima un flusso massimo medio pari a circa 2 mezzi pesanti al giorno per l'intera durata del cantiere.

L'intero quantitativo di materiale derivante dagli scavi, stimato pari a circa 250 m^3, verrà gestito come rifiuto speciale e conferito presso impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento. I materiali necessari alla formazione dei rilevati e dei rinterri, stimati pari a circa 150 m^3, verranno forniti da impianti di recupero autorizzati.

Nell’area interessata del progetto, che si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da un’elevata antropizzazione, i recettori presenti sono costituiti prevalentemente da edifici residenziali, strutture commerciali e attività produttive localizzate lungo la SS 62 e lungo la viabilità limitrofa. Gli edifici residenziali più vicini alle aree operative di cantiere sono situati a distanze variabili tra circa 20 e 120 m.

Per quanto riguarda il comparto rumore, lo Studio preliminare ambientale riporta i risultati di alcuni rilievi fonometrici effettuati nel 2025, che mostrano la conformità alla zonizzazione acustica comunale.

Per quanto riguarda le matrici di competenza dello scrivente Settore, gli unici impatti si potranno rilevare in fase di cantiere, e sono costituiti in particolare dalle emissioni dei mezzi d’opera, dalle polveri e dal rumore. Per minimizzare la dispersione delle polveri sono previste alcune misure di mitigazione, riportate nello Studio preliminare ambientale, che consistono principalmente nella bagnatura periodica delle superfici di lavoro e delle piste di cantiere nei periodi di maggiore siccità.

Per quanto riguarda le emissioni sonore l’organizzazione delle lavorazioni sarà orientata alla riduzione delle interferenze con il contesto circostante attraverso:

- utilizzo di macchinari conformi alle normative vigenti in materia di emissioni acustiche;
- limitazione delle lavorazioni più rumorose alle fasce orarie diurne;
- corretta manutenzione dei mezzi d’opera e delle attrezzature utilizzate;
- pianificazione delle attività operative in modo da evitare la sovrapposizione di più sorgenti sonore nelle fasi di maggiore intensità delle lavorazioni.

Vista la natura dell’opera in progetto e considerata la durata limitata del cantiere, non si riscontrano particolari criticità, purché in fase esecutiva siano attuate tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente nello Studio preliminare ambientale.

Non sussistono interferenze con il progetto di bonifica approvato dell’area SICAM, fonte principale di pressione ambientale per il fosso dei Prelli, in quanto l’area interessata dal progetto si trova a circa 2 km di distanza dal sito contaminato.

Nel rimanere a disposizione per quanto dovesse rendersi necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 18-06-
2026 19:30:27
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026