aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0262523
del 29/05/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Gestione integrata dei Rifiuti

Classif./Fasc.: 2026/13.10.2/5

Al Settore:
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: **S1092 –** Art. 19 D.Lgs.152/06. Progetto: OPERA DI DIFESA IDRAULICA SUL FOSSO DEI PRELLI.

Comune di Santo Stefano Magra (SP)

Proponente: SOGEGROSS S.p.A.

In relazione alla nota Prot-2026-0238861 del 18/05/2026 con la quale veniva richiesto il contributo istruttorio, lo scrivente settore comunica quanto di propria competenza.

Il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico con eliminazione del rischio alluvione nel sito di interesse, nello specifico gli interventi previsti per la mitigazione del rischio idraulico nell'area oggetto di demolizione e ricostruzione di un edificio commerciale a monte della Cisa sono i seguenti:

• rimozione dei tre attraversamenti sul lato nord dell'area di intervento.

• realizzazione di un muro di sponda in sinistra idraulica a partire dal muro esistente immediatamente a valle dell'attraversamento sul Canale Lunense fino a valle della curva planimetrica del corso d'acqua sul lato nord-ovest dell'area di intervento.

• riporto di terreno in sponda sinistra nel tratto a valle della curva planimetrica fino alla Cisa fino ad un massimo di 50 cm nei 3 m dal corso d'acqua come consentito dall'art.4, comma 8 del R.R. 14 luglio 2011, n.3.

• trasformazione morfologica dell'area di intervento con realizzazione dell'edificio commerciale a quota 27.3 m s.l.m.

• trasformazione morfologica dell'area in destra idraulica di proprietà del Committente mediante uno sbassamento del piano campagna medio dell'ordine dei 20 cm al fine di realizzare un'area di compensazione. Sul limite dell'area di compensazione lato nord si prevede l'installazione di un cordolo. Tale cordolo è caratterizzato da una altezza media rispetto al piano campagna di circa 10 cm e una altezza massima rispetto al piano campagna pari a circa 30 cm sul lato sud, in corrispondenza della rampa di accesso all'attraversamento di progetto, ove è caratterizzato da una quota minima di 26.4 m s.l.m..

• realizzazione di un nuovo attraversamento immediatamente a monte della Cisa di larghezza 2.5 m e altezza pari a circa 2.4 m nella sezione di monte e circa 2.7 nella sezione di valle. L'attraversamento è inoltre caratterizzato da n. 5 fornici di dimensioni 1.2 m x 1.0 m

in sponda destra in modo da garantire una sufficiente trasparenza idraulica della rampa stradale. L'attraversamento è caratterizzato da una quota dell'estradosso pari a 26.9 m s.l.m.

Considerata la relazione integrativa inviata dal proponente nella quale fornisce le informazioni richieste tramite nota Prot – 2026-0199399 del 24//04/2026 inviata da codesto settore, considerati gli esigui volumi di scavo (pari a 250 mc) si ritiene che gli impatti prodotti dall'opera siano ridotti e non si riscontrano criticità.

Cordialmente.

Il Dirigente
Dott. Andrea Baroni

Firmato digitalmente da:
ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 28-05-2026 14:02:48
Certificato valido dal 05-06-2023 al 05-06-2026

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE - Settore Gestione integrata dei rifiuti
Via Fieschi, 17 - 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Dott.ssa Denise Dozza - Tel. 010 548 5765 - e-mail: denise.dozza@regione.liguria.it