aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0340056
del 25/06/2026

Spett.le
REGIONE LIGURIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Via Fieschi 17 p. U4 - 16121 Genova

E.p.c. Comune di Carasco
comunecarasco@legalmail.comune.carasco.ge.it

Pec:
via.certificata@cert.regione.liguria.it
protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla c.a.
Dott.a Geol. Natalia Grifoglio

Genova, 25 giugno 2026
Ns. Rif. T260046

Oggetto: Addendum richiesta integrazioni documentali (c. 2) S1093 – Art. 19 D.Lgs.152/06.
Sistemazione idraulica del torrente Sturla nei pressi della briglia di loc. San Pietro in corrispondenza dell'area di proprietà Re.Vetro S.r.l. in comune di Carasco (GE)

In riferimento alla Vs. comunicazione prot. Class./Fasc. 2026/13.17.1.0.0/23 – ns. rif. S1093, relativa al procedimento in oggetto, si comunica quanto segue.

I contenuti richiesti risultano già analizzati e riportati in una specifica relazione ambientale messa a disposizione dal Comune di Carasco, redatta nell'ambito della procedura di assoggettabilità a VIA relativa a un impianto idroelettrico a salto concentrato sul Torrente Sturla, previsto in corrispondenza del salto prospiciente l'area di proprietà Re.Vetro. Tale ambito coincide con il tratto oggetto del presente progetto di sistemazione idraulica.

La relazione, redatta dalla società Ecopower Energia, è allegata alla presente e contiene la classificazione ecologica dell'area con individuazione e descrizione degli habitat presenti.
In sintesi:

- Il tratto fluviale è caratterizzato dai mesohabitat *run* e *riffle*, con differenti condizioni di corrente, granulometria e funzionalità ecologica.
- Dal punto di vista ittico, il Torrente Sturla è classificato come zona a ciprinidi reofili (barbo comune e vairone), con acque di categoria B.
- La presenza della scala di rimonta in corrispondenza della briglia a valle, unitamente al rilascio del DMV, favorisce la continuità ecologica e la fruibilità dell'habitat da parte della fauna ittica.
-

Per quanto riguarda gli impatti del progetto:

- Non sono previste variazioni significative delle portate;
- Gli effetti su flora e fauna risultano limitati, temporanei e reversibili;
- Le lavorazioni saranno concentrate su una sola sponda, garantendo la continuità idraulica dell'alveo;
- A regime, l'intervento migliorerà la funzionalità dell'alveo, aumentando lo spazio di deflusso e la naturale dinamica fluviale;
- Non si prevedono impatti rilevanti sulla naturalità del corso d'acqua né in fase di cantiere né in esercizio.

Si ritiene pertanto che la documentazione allegata soddisfi i contenuti richiesti in merito alle indagini su habitat, flora e fauna, nonché alle valutazioni degli impatti e alle misure correlate.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Cordiali Saluti



ENGINEERING
19038 SARZANA (SP)
Via B.P. U. Muccini, 54A
Tel. +39 0187 610532
info@itec-engineering.it
www.itec-engineering.it
16121 GENOVA (GE)
Via Fieschi 9, VIII piano
Tel. +39 010 5959690
ASSOCIATO oice CONFINDUSTRIA
efca FIDIC
ICMQ UNI/PdR 74:2019 N°2500096BIM
apave Certification ISO 9001 - N°SC 10-2588/IAF 34 ISO 14001 - N°SCA 19-3491/IAF 34 ISO 45001 - N° SCS 20-336/IAF 34 SA8000-N°SA8000-230804 2023 UNI/PdR125:2022-N°SCPG24-195
ACCREDIA