aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0249698
del 25/05/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

Allegati: -

Ns Rif.: S1094
Class./Fasc. 2026/13.17.1.0.0/24

Oggetto**:** **S1094** - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto denominato "*Opere di messa in sicurezza e difesa del litorale di Borgo Peri*".

Proponente: Comune di Imperia

Avvio fase di completezza, ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
arpal@pec.arpal.liguria.it

All'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

Alle strutture regionali:
- Ecologia
- Ecosistema Costiero e Acque
- Difesa del Suolo Imperia
- U.O. Paesaggio e Demanio Marittimo
- Urbanistica

In data odierna è stata caricata sul sito istituzionale regionale la documentazione in formato digitale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA/screening per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale documentazione è consultabile nella sezione Ambiente – Procedimenti VIA - procedimenti in corso – S1094.

Breve cronistoria

- in data 18.02.2026, con nota assunta dalla Regione al Prot-2026-0082479, il Comune di Imperia ha chiesto l'attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto denominato "*Opere di messa in sicurezza e difesa del litorale di Borgo Peri*";
- in data 09.03.2026, Prot-2026-0121475, sono state richieste, al proponente, integrazioni documentali, ex comma 2, art. 19 del D.lgs. n.152/2006;
- con nota Prot-2026-0149874 del 24.03.2026 il proponente ha presentato richiesta di proroga per l'invio della documentazione integrativa richiesta
- con Decreto n. 2660/2026 del 07.04.2026 è stata sancita l'archiviazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, della sopracitata istanza di valutazione di assoggettabilità a VIA.

Descrizione sintetica dell'intervento in oggetto

L'Amministrazione del Comune di Imperia negli anni successivi alla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 ha promosso e realizzato importanti interventi di ripristino e modifica del sistema di difesa litoraneo, con incremento generale della resilienza del sistema litoraneo. Il tema è stato affrontato diffusamente e con soluzioni incisive nella costa di Ponente; a Levante del porto di Oneglia gli interventi sono stati più modesti, anche in rapporto alle urgenze derivate dai danni provocati dalle mareggiate. In esito ai lavori eseguiti ed ai risultati degli stessi sul territorio, l'Amministrazione intende proseguire nel programma di intervento sulla costa con particolare riguardo al tratto che dal porto di Oneglia raggiunge il confine con Diano Marina.

Il presente intervento è compreso tra il porto di Oneglia con il vicino Parcheggio denominato largo Crispino e la lunga costa rocciosa rettilinea che unisce i territori di Imperia e Diano Marina, tra la riva sinistra della foce del torrente Santa Lucia ed il pennello aperto verso sud-est posto a Levante dello stabilimento balneare KoKo Beach. Trattasi di un tratto di costa lungo circa 300 m, delimitato ai lati da opere fisse e trasversali e frontalmente quasi totalmente chiuso da due opere fisse emerse longitudinali.

Le opere trasversali sono:

- l'argine sinistro del Rio Santa Lucia, che sfocia a mare al termine dell'opera;

- un pennello in massi lapidei con orientamento sud est appoggiato alla costa ai piedi di una strada di accesso alla spiaggia. Alla radice del pennello è presente uno stabilimento balneare, a quota rialzata, protetto da una modesta scogliera longitudinale aderente.

Le opere frontali sono due dighe emerse in massi lapidei a distanza dalla costa sfalsata e leggermente inclinate rispetto all'asse est-ovest.



Stato attuale

Il progetto prevede le seguenti operazioni:

- salpamento delle due dighe emerse e recupero del materiale lapideo ricavato;
- salpamento parziale e riorganizzazione morfologica del solarium lungo l'argine sinistro del Rio Santa Lucia;
- salpamento di parte del pennello di Levante e recupero del materiale lapideo ricavato;
- riutilizzo del materiale lapideo ricavato dai salpamenti per la realizzazione di:
  - ricostruzione della testata del pennello-solarium antistante lo stabilimento balneare Sogni d'estate;
  - rinforzo in massi della parte terminale dell'argine destro del Rio Santa Lucia;
  - pennello di Levante, con andamento ortogonale alla costa;
  - 3 secche artificiali in massi, a forma di fagiolo;
  - ripascimento di 30.000 mc di ghiaia diametro 4/10 mm (media 8 mm) con contenuto massimo di perlite pari al 4%.



Stato di progetto

Si comunica che, entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota, sarà possibile chiedere, al proponente, eventuale documentazione progettuale ai soli fini della completezza.

Si evidenzia che la verifica di assoggettabilità a VIA ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

Si resta in attesa di sollecito riscontro, anche a mezzo e-mail, qualora non sussista la necessità di chiedere integrazioni, da inviarsi alla casella di posta elettronica del settore VIA e al responsabile del procedimento.

Si specifica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Valentina Ghione – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria Tel. 0105485641 - Email valentina.ghione@regione.liguria.it.

Distinti saluti

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)



Firmato digitalmente da:
FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 25-05-2026 13:34:16
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028