aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0357192
del 03/07/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e acque

Allegati:

Classif./Fasc. 2021/13.13.1.0.0/26-46

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

SEDE

OGGETTO: S1094 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto denominato “Opere di messa in sicurezza e difesa del litorale di Borgo Peri”. Richiesta integrazioni.

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto “opere di messa in sicurezza e difesa del litorale di Borgo Peri” si segnala quanto segue.

Ai fini dell’espressione del contributo di competenza è necessario che vengano fornite le seguenti integrazioni progettuali:

- dettagliare le varie fasi di cantiere previste, parzialmente via mare e parzialmente via terra, e rappresentare in planimetria le piste di cantiere;
- specificare le stime dei volumi dei materiali derivanti da demolizioni, scavi, riporti e nuovi apporti;
- specificare quali sono state le alternative progettuali considerate per arrivare alla scelta progettuale con indicazione delle conseguenze di ciascuna ipotesi; tra l’altro la scelta della soluzione proposta dovrebbe discendere da considerazioni sullo stato attuale (presentata) con maggiori indicazioni su come risolvere le criticità in atto;
- chiarire e giustificare la scelta di rimodellamento della scogliera in corrispondenza del lato della diga foranea e la realizzazione della terza secca davanti al pennello (in genere per il differente effetto atteso, sulla dinamica dei sedimenti, secca e pennello non vengono posizionate nello stesso punto);
- motivare l’indicazione nel quadro economico del ripascimento tra le voci “somme a disposizione” e quindi senza iva, se inserito erroneamente porterebbe ad un incremento dei costi;
- allegare il computo metrico dell’intervento;
- allegare il piano di monitoraggio morfo sedimentologico;
- Relativamente alla campagna naturalistica ante-operam per la determinazione delle condizioni di riferimento in corrispondenza dell’area di fondale dove verranno realizzate le opere fisse e nei fondali adiacenti, si chiede di integrare l'Allegato A con una rappresentazione grafica che evidenzi la distribuzione di *Cymodocea nodosa*, così come rilevata durante le immersioni effettuate nel mese di marzo 2026, nonché l'impronta planimetrica delle opere fisse previste;
- In merito al piano di monitoraggio delle acque marine, con particolare riferimento alla fase di corso d'opera, si chiede di riposizionare la stazione fissa di campionamento 7CO, attualmente prevista all'interno della prateria di *Posidonia oceanica*, collocandola a monte della stessa rispetto alla potenziale direzione di propagazione della torbidità, al fine di intercettare tempestivamente un eventuale pennacchio torbido diretto verso tale target ambientale. Analogamente, si ritiene opportuno riposizionare anche la boa, rappresentata in colore blu nella Figura 2 del PMA e indicante la posizione della strumentazione fissa, collocandola a monte della *Posidonia oceanica*, ossia tra l'area di realizzazione delle opere e la prateria stessa. Tale collocazione consentirebbe di rilevare con maggiore efficacia eventuali incrementi di torbidità riconducibili alle attività di cantiere prima che possano interessare l'habitat, garantendo un monitoraggio più rappresentativo e funzionale alla tutela del target ambientale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

AVER/aver

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 03-07-2026 10:13:09
Certificato valido dal 03-06-2026 al 03-06-2029