aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0435040
del 28/08/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA,
AREE PROTETTE E NATURA

Genova, [illegible]ocollo

Classificazione: 2022/13.16.1.1/2

Allegati:

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione di Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: Realizzazione di opere di sistemazione fluviale dell'asta principale del fiume Bormida di Spigno scolante lungo il capoluogo – Cairo Montenotte (SV).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 388263 del 24 luglio 2026 e, sulla base della documentazione presentata, si rileva quanto segue.

Le indagini condotte sulla vegetazione hanno evidenziato la presenza di 90 taxa, di cui 18 alloctoni; trattandosi in buona parte di specie cosmopolite e ruderali non viene evidenziata la sussistenza di cenosi vegetali riconducibili ad habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE. Sono comunque state individuate alcune aree con vegetazione igrofila e ripariale, che, seppure frammiste ad altre specie non caratteristiche, indicano una potenziale tendenza verso habitat distintivi di ambienti perifluviali. Le specie alloctone invasive sono complessivamente 5.

Il monitoraggio condotto su Anfibi e Odonati ha portato alla individuazione di una specie di anfibio e di 11 specie di libellule, caratterizzando pertanto le aree interessate dai lavori di sistemazione idraulica come idonee per la fauna legata ad ambienti umidi e fluviali.

Il progetto prevede presso il fiume Bormida di Spigno la realizzazione di scogliere in massi cementati in sponda destra nel tratto più a monte, seguite a valle del ponte carrabile da una porzione di difesa spondale realizzata con palificata. Presso il rio Brichela è prevista una riqualificazione complessiva del tratto attualmente intubato e sotterrato, con rinaturalizzazione del corpo idrico.

Si ritiene necessario in tal senso provvedere ad una migliore illustrazione degli interventi di rinaturalizzazione del rio, comprensivi di tavole e sezioni, che riportino le tipologie di ripristino vegetazionale, le specie vegetali da utilizzare ed il piano di manutenzione comprensivo della gestione delle specie invasive che dovessero insediarsi. La sistemazione finale del rio dovrà prevedere la permeabilità e naturalità del fondo, nonché

l'utilizzo di opere di ingegneria ambientale per la realizzazione delle sponde, indicando la modalità di innesto del rio nel fiume Bormida di Spigno. A tal proposito si rende necessario che la tipologia di sbocco nel corpo idrico principale non comporti un ostacolo allo spostamento longitudinale della fauna, in particolare quella ittica.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere svolto un campionamento della fauna ittica mediante elettrostorditore nel rio Brichela e nel fiume Bormida di Spigno, per caratterizzare l'ittiocenosi presente ai fini della corretta temporizzazione degli interventi in alveo, adottando le soluzioni operative necessarie a garantire la funzionalità del corridoio ecologico e provvedendo, se necessario, al recupero della fauna ittica in fase di cantiere.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Matteo ZANELLI, il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di E.Q. Dott. Paolo GENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

PG/MZ