arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020450.09-07-2026.h.14:25

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

c.a.

- Dott.ssa Francesca Lupino
  francesca.lupino@regione.liguria.it

OGGETTO: S1099 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA - Variante sostanziale al programma di coltivazione della cava denominata Campuettin sita nel comune di Ne (GE). Completezza documentale.

Con riferimento alla nota prot. n. 2026-0356627 del 02/07/2026, assunta in ARPAL con prot. n. 19944 del 2026 ad oggetto:
"S1099 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla variante sostanziale al programma di coltivazione della cava di marmo rosso Levanto denominata Campuettin sita nel comune di Ne (GE). Proponente: Cave di Frisolino s.r.l. – Ne (GE). Verifica completezza documentale", si rappresenta quanto segue.

Il progetto relativo alla variante sostanziale al programma di coltivazione della cava di marmo rosso Levanto denominata Campuettin è stato sottoposto a valutazione preventiva mediante lista di controllo L116_S802 ad esito assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'intervento prevede lo spostamento di circa 6000 mc di materiale di risulta originatosi dal crollo di masse rocciose che si è verificato nel corso delle operazioni di scavo in corrispondenza del limite superiore dell'attività estrattiva. L'area individuata dove collocare il suddetto materiale risulta ubicata fra due tratti della strada di accesso alla zona estrattiva, in un punto dove l'area di cava si sovrappone alla ZSC IT1342806 M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu. La sistemazione dei materiali avverrà modellando il versante sopra la rampa di accesso dopo aver costruito un muro di contenimento in massi alto due metri. Il deposito sarà articolato con un gradone centrale per rispettare il tracciato della futura rampa e saranno aggiunte due piccole strutture in terre rinforzate per stabilizzare la scarpata.

Con la presente si fornisce il contributo tecnico di Agenzia, predisposto sulla base degli elementi forniti dalle strutture competenti per le tematiche prese in esame, e finalizzato alla valutazione della completezza di cui all'art. 19 c. 2 del D.lgs. 152/2006.

✓ **Rumore**

Per quanto riguarda la tematica rumore, al fine della completezza documentale, si ritiene che la documentazione debba essere integrata con una valutazione specifica sull'inquinamento acustico,

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001
adoffg - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0365611
del 09/07/2026

redatta da un Tecnico Competente in Acustica inserito nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).

✓ **Biodiversità**

In relazione alla matrice biodiversità in ambito terrestre, con riferimento al contributo tecnico allegato, Allegato_2_Biodiversità.pdf, esaminata la documentazione prodotta, si ritengono opportune le seguenti integrazioni/chiarimenti:

- Chiarimento circa le modalità attraverso cui sarà soddisfatta la condizione d'obbligo A.3 "*Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetazionale dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere*". Si richiede pertanto che vengano meglio esplicitati nella documentazione progettuale le tempistiche e le modalità del ripristino ambientale e della gestione delle specie aliene, anche in relazione a quanto stabilito dal D.D. 6408 del 22/10/2021;
- Riscontro, nei documenti progettuali, dell'effettiva considerazione delle indicazioni formulate da ARPAL nell'ambito della verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali 1d) e 1e) del Decreto Dirigenziale 6408 del 22/10/2021, come richiamato nella nota regionale Prot-2022-0986273 del 09/09/2022.

Relativamente alla tematica **attività estrattive** e **terre e rocce**, con riferimento al contributo tecnico allegato, Allegato_1_Attività_estrattive_TRS.pdf, esaminata la documentazione presentata, non si ritengono necessarie integrazioni.
Anche in merito alla tematica **qualità dell'aria**, esaminata la documentazione presentata, non si ritengono necessarie integrazioni.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Daniela Fanutza)

Daniela Fanutza
09.07.2026
13:10:37
GMT+02:00

Allegati:
Allegato_1_Attività_estrattive_TRS.pdf
Allegato_2_Biodiversità.pdf

Estensore Provvedimento: G. Perna con il contributo di A. Conte, D. Lagostena, D. Ottonello, D. Caracciolo, M. Orecchia, F. Castiglioni, M. Beggiato, M. Pescetto, S. Lottici

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001