PROCEDIMENTO	S1101 - galleria scolmatrice del torrente Bisagno
Fase del procedimento	Completezza documentale
Proponente	Comune di Genova
Componente/i tematica/he	Rumore

1) **Elenco documentazione**
Studio Preliminare ambientale rev 0 Luglio 2026 PE.RO.SA-01 Studio prelim ambientale.pdf

2) **Descrizione sintetica degli aspetti tecnici più rilevanti del progetto, o delle informazioni progettuali contenute nel SPA**
Lo studio citato fa riferimento al documento "*PE.RA.01 - Relazione acustica*", redatto nell'ambito della progettazione esecutiva, che esamina gli effetti del cantiere in diversi scenari operativi, non allegato alla presente documentazione.

3) **Contributo tecnico: PROPOSTA DI RICHIESTA INTEGRAZIONI/ CHIARIMENTI/ OSSERVAZIONI**

Inquadramento della richiesta di integrazioni

- ✓ L'opera non avrà effetti acustici una volta realizzata;
- ✓ il cantiere insiste in una zona densamente abitata e avrà una durata prevista a cronoprogramma pari a 26 mesi.

Completezza formale*: lo studio acustico non è riportato all'interno della documentazione*
Completezza sostanziale*: Nell'estratto presente all'interno dello studio non si accenna a delineare una procedura di gestione esposti, e non si prevedono misure ad hoc per la verifica dei livelli sonori presso i recettori più esposti.*

Richiesta di integrazioni/chiarimenti

- ✓ Allegare lo studio acustico citato,
- ✓ Si ritiene opportuno che tale studio contenga:

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

- A motivo della densità abitativa e della durata del cantiere, un paragrafo dedicato a tratteggiare le caratteristiche essenziali di una procedura di Gestione degli esposti, da perfezionare e attuare a cura delle imprese operanti in cantiere;
- Un paragrafo dedicato alle modalità di effettuazione di campagne di misure a seguito di esposti ed eventualmente, comunque, durante le operazioni ritenute più critiche per la verifica del rispetto dei limiti ordinari o previsti in deroga, soprattutto se le lavorazioni dovessero essere autorizzate in periodo notturno.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Fisica Ambientale e Rischio Tecnologico
Ing. Dario Lagostena

Dario
Lagostena
ARPAL
Dirigente
20.07.2026
18:13:25
GMT+02:00

Estensori: Debarbieri Federica

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001