arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021797.23-07-2026.h.13:41

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- C.A. Dott. L. Iacopi

OGGETTO: Contributo ARPAL **S1101** - Verifica di assoggettabilità a VIA per 1° lotto - 2° stralcio - 2° fase dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare, in comune di Genova - Verifica completezza

In riferimento alla nota n. PG/2026/0370229 del 14/07/2026, assunta in ARPAL al prot. n. 20892/2026, con oggetto:
S1101 (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni) Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per 1° lotto - 2° stralcio - 2° fase dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare, in comune di Genova Proponente: Comune di Genova – Infrastrutture e Difesa del Suolo
Verifica completezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006.

a seguito della verifica di completezza della documentazione pubblicata sul portale web regionale, si trasmette il contributo tecnico, predisposto sulla base dei riscontri formulati dalle strutture di Agenzia competenti per le tematiche oggetto di analisi.

✓ **Qualità dell'aria ambiente**

E' stato esaminato lo Studio Preliminare Ambientale (file PE-RO-SA-01-Studio prelim ambiente-signed.pdf).
La presente procedura è relativa al progetto esecutivo del 1° lotto – 2° Stralcio dell'intervento di messa in sicurezza idraulica del torrente Fereggiano ed in particolare all'opera di presa del Rio Rovare compresa tra il manufatto di intercettazione e il canale di imbocco al vortice. L'intervento prevede le opere per l'intercettazione del Rio Rovare con il convogliamento delle sue acque nel pozzo di caduta e nel manufatto esistente in Via Berno (par. 1.2.1. dello SPA, pag.74). La durata complessiva dei lavori è stimata in circa 26 mesi (par. 1.4 dello SPA, pag.105).

Per quanto riguarda la qualità dell'aria ambiente, i possibili impatti (par.1.2.2. dello SPA, pag.118) sono dovuti alle sole attività di realizzazione dell'opera per la dispersione di polveri dovuto all'attività di scavo e movimentazione del terreno ed ai transiti dei mezzi in ingresso e in uscita dal cantiere, stimati in media in 6 veicoli leggeri e 4 autocarri/giorno. Il proponente indica come non significativi gli effetti sulla qualità dell'aria, anche in relazione all'utilizzo di alcune misure di mitigazione, ma non è stata effettuata alcuna valutazione presso i recettori residenziali circostanti l'area di cantiere.

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001
adomig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0385674
del 23/07/2026

Si ritiene quindi necessario, per poter valutare la significatività degli impatti sulla qualità dell'aria ambiente, che vengano fornite alcune integrazioni:

1. la distanza dei recettori residenziali dall'area di cantiere
2. una valutazione delle ricadute di polveri presso i recettori in presenza delle misure di mitigazione.

✓ **Biodiversità**

Per la tematica, come rappresentato nel documento in allegato alla presente (Allegato_1), non si ritengono necessari chiarimenti o integrazioni documentali.

✓ **Acustica**

Nel rimandare a quanto riportato nel documento allegato alla presente (Allegato_2), si evidenzia la necessità di integrare la documentazione con lo studio acustico citato nello Studio Preliminare Ambientale (documento "PE.RA.01 - Relazione acustica"), redatto nell'ambito della progettazione esecutiva, che esamina gli effetti del cantiere in diversi scenari operativi, non allegato alla presente documentazione. Si ritiene opportuno che tale studio contenga:

- A motivo della densità abitativa e della durata del cantiere, un paragrafo dedicato a tratteggiare le caratteristiche essenziali di una procedura di Gestione degli esposti, da perfezionare e attuare a cura delle imprese operanti in cantiere;
- Un paragrafo dedicato alle modalità di effettuazione di campagne di misura a seguito di esposti ed eventualmente, comunque, durante le operazioni ritenute più critiche per la verifica del rispetto dei limiti ordinari o previsti in deroga, soprattutto se le lavorazioni dovessero essere autorizzate in periodo notturno.

✓ **Gestione terre e rocce da scavo**

Con riferimento alla tematica si trasmette il documento tecnico (Allegato_3) che, unitamente ad una disamina della documentazione presentata, riporta l'elenco puntuale dei chiarimenti necessari a rendere esaustivo l'inquadramento giuridico del materiale scavato (riutilizzo in sito, sottoprodotti e rifiuti) e le conseguenti modalità di gestione.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
e Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Daniela Fanutza)

Daniela Fanutza
22.07.2026
17:59:10
GMT+02:00

Allegati: ALLEGATO_1_S1101_Scolmatore_Bisagno_Biodiv_signed;
ALLEGATO_2_S1101_galleria_scolmatrice_Bisagno_IIstralcio_rumore_signed.pdf
ALLEGATO_3_ARPAL.PROT INTERNO.2026.0000642.pdf

Estensore: Ing. M. Montalbano, con il contributo di M. Beggiato, M. Pescetto, S. Ferretti, D. Caracciolo, F. Debarbieri, D.Lagostena, G. Mazzaccaro, F. Stangotto

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001