aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0466925
del 18/09/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Settore Difesa del Suolo Genova

Classif/Fasc.: 2026/13.12.4.0.0/60
Allegati -

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

SEDE

OGGETTO: (GCS003398) S1101 Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per 1° lotto - 2° stralcio - 2° fase dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare, in comune di Genova.
Proponente: Comune di Genova - Infrastrutture e Difesa del Suolo.

Contributo istruttorio

In riferimento alla nota pervenuta con Prot-2026-0442268 del 03.set.2026, da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, con cui viene richiesto il contributo istruttorio relativamente al progetto "1° *lotto - 2° stralcio - 2° fase dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare, in comune di Genova"*, si comunica quanto segue.

Il progetto esecutivo del 1° lotto – 2° Stralcio presentato concerne il completamento dell'opere di intercettazione del Rio Rovare, nell'ambito dei lavori della galleria scolmatrice a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare, già in parte realizzati. Le opere previste riguardano il tratto tra l'intercettazione del Rio stesso a monte ed il pozzo di caduta della presa ed il raccordo con il manufatto esistente più a valle: in sintesi sono costituite dal manufatto di intercettazione ad U lungo circa 85 m, dal manufatto di partizione lungo circa 4 m, dal manufatto di imbocco fino al vortice di circa 51 m, dal manufatto di continuità di circa 99 m e dal pozzo di ventilazione profondo circa 57 m. In particolare, si ricorda che la scelta di posizionare l'opera di presa del rio Rovare in corrispondenza dell'ex birrificio a monte di via Berno, in variante al PD2013, approvata con DD 3204/2018, oltre ad evitare la cantierizzazione nell'area densamente urbanizzata di via Donghi, risolve la problematica della grave insufficienza della tombinatura sottostante via Berno che, in questo modo, non sarà più interessata dal deflusso delle piene.

Le opere a progetto sono coerenti con la soluzione complessiva già approvata ed in parte eseguita ed è necessaria per il conseguimento della definitiva messa in sicurezza del rio Rovare che ad oggi provoca l'allagamento di ampie aree nella zona di San Fruttuoso.

Per quanto sopra si comunica che non si ravvisano elementi ostativi, per gli aspetti di competenza, alla realizzazione del progetto in oggetto.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 18-09-2026 09:54:34
Certificato valido dal 05-06-2026 al 05-06-2029

RSS/ZZN
\\regione.liguria.it\Cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2026\Genova\GCS003398_VIA_rovare\GCS003398_rio_rovare_lista_controllo_2026.docx

Settore Difesa del Suolo Genova
Via Fieschi 17 - 16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Ing. M. Ozzano e-mail marina.ozzano@regione.liguria.it