COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

OPERE DI DIFESA DELLA ZONA SITA A PONENTE

DEL MOLO CAVOUR

PFTE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

El. C

REDATTO NEL MESE DI MAGGIO 2026 DA RTP :

- Ing. Luca Rossi
- Ing. Guido Ferri
- Ing. Paolo Gaggero
- Dott. Luigi Mucerino
- Dott.ssa Frida Occelli — Archeologia
- Arch. Jessica Ferrante — giovane professionista

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 85.D10.D10. 037	***Massi naturali ; MOB DEMOB; STAND-BY Provvista e posa in opera di massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 kg, resi nella PROVINCIA DI IMPERIA, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.*** parte emersa *(H/peso=(14,5+30,3)/2*13) parte sommersa *(H/peso=(35+21)/2*13)	 2,30 2,30			 291,200 364,000	 669,76 837,20		
	SOMMANO t					1´506,96	86,28	130´020,51
2 NP1	***Fornitura e posa di piertrisco 30-60 da versare in battigia secondo le indicazione della direzione lavori secondo le indicazioni della direzione lavori***				3000,000	3´000,00		
	SOMMANO m³					3´000,00	44,37	133´110,00
3 AT.N02.A25 .060	***Escavatore con martello idraulico demolitore oltre 30 t fino a 35 t.***	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	157,89	12´631,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							275´761,71
	A R I P O R T A R E							275´761,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							275′761,71
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
4 SIC.SPCL	***La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.***					100,00		
	SOMMANO %					100,00	1′773,46	1′773,46
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							1′773,46
	T O T A L E euro							277′535,17
	Data, 27/05/2026							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	277´535,17
Sommano euro	277´535,17
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
diretti euro	0,00
speciali euro	1´773,46
Sommano euro	1´773,46
Importo a base d'asta euro	275´761,71
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Iva sui lavori 22 % euro	61´057,74
b2) spese tecniche di progettazione e direzione lavori comprensive di iva e cassa previdenziale euro	35´000,00
b3) incentivi funzioni tecniche art 113 dlgs 50 (la quota destinata ai dipendenti 80% è aumentata dell'irap 8,5%) euro	5´928,15
b4) monitoraggi batimetrici ed ambientali euro	15´000,00
b5) imprevisti euro	25´478,94
Sommano euro	142´464,83
TOTALE euro	420´000,00

Data, 27/05/2026

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE: